Gobernación II Dpto. San Pedro
Tel. (0342) - 222 495 - e-mail: gobernacionsanpedro@yahoo.com
Gral. Díaz Nº 847 e/ Mcal. Estigarribia y Jóvenes por la Democracia

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: EMPEDRADO

UBICACIÓN: CHORE - SAN PEDRO

SUPERFICIE: 4.472 m2

Nº	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	LETRERO DE OBRA	UN	2,00		
2	REPLANTEO Y MARCACION	M2	4.472,00		
3	PREPARACION, LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	4.472,00		
4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON H: 40 cm; LONG; 50 cm; ESP; 8 cm. DOSAJE: 1:3:5	ML	558,00		
5	CAPA (COLCHON) DE ARENA, ESPESOR PROMEDIO: 15 cm.	M3	671,00		
6	PIEDRA BRUTA LIBRE DE DESCOMPOSICION	M3	895,00		
7	COMPACTACION MECANICA CON PLANCHA VIBROCOMPACTADORA	M2	4.472,00		
8	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	4.472,00		
9	MANO DE OBRA	M2	4.472,00		
	TOTAL Gs:				

COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: EMPEDRADO

UBICACIÓN: LIMA - SAN PEDRO

SUPERFICIE: 4.435 m2

Nº	DESCRIPCION	UN.	CANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	LETRERO DE OBRA	UN	3,00		
2	REPLANTEO Y MARCACION	M2	4.435,00		
3	PREPARACION, LIMPIEZA Y DESBROCE	M2	4.435,00		
4	PROVISION Y COLOCACION DE CORDON H: 40 cm; LONG; 50 cm; ESP; 8 cm. DOSAJE: 1:3:5	ML	990,00		
5	CAPA (COLCHON) DE ARENA, ESPESOR PROMEDIO: 15 cm.	M3	666,00		
6	PIEDRA BRUTA LIBRE DE DESCOMPOSICION	M3	887,00		
7	COMPACTACION MECANICA CON PLANCHA VIBROCOMPACTADORA	M2	4.435,00		
8	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	UN	4.435,00		
9	MANO DE OBRA	M2	4.435,00		
	TOTAL Gs:				