"CONSTRUCCIÓN MURALLA PERIMETRAL"

Ítem	Descripción del Servicio	Especificaciones Técnicas
1	**CONSTRUCCIÓN MURALLA PERIMETRAL.**	
1.1	Cartel de Obra	Las empresas contratistas encargadas de la construcción de obras de infraestructura y/o viales tendrán la obligación de exhibir gráficamente letreros o vallas en lugares visibles que identifiquen a la obra y deberá contener mínimamente cuanto sigue: 1. ID y descripción del llamado, 2. Nombre de la contratante, 3. Datos completos del responsable de la obra, 4. Número de contrato y fecha de suscripción, 5. Monto del contrato, 6. Superficie del terreno, 7. Tiempo de inicio, duración, finalización y plazo de garantía de la obra, 8. Nombre de fiscalización (en caso de que la fiscalización resultare de un proceso de contratación, el ID del llamado de la consultoría), 10. El "código de respuesta rápida" o código QR, y 11. Para obras viales se deberán colocar carteles de obra en ambos extremos del tramo a efectuar. El código QR mencionado en la presente cláusula, es generado a través del SICP con la emisión del código de contratación, permitiendo que a través de aplicaciones móviles pueda ser corroborada la información disponible del contrato y la situación contractual del mismo.
1.2	Encadenado Inferior de H° Armado	El cimiento se realizará de H°A°, Tipo encadenado inferior previa colocacion de ladrillos en pandereta de dos hiladas. 0.13x0.27.
1.3	Nivelación 0,30	La nivelación será realizada con ladrillo común 0.30 con dos hiladas.
1.4	Mampostería ladrillo visto	Pared de ladrillo Hueco visto 0.15 con una altura de 2.10
1.5	Pilar de H°A° 0,15 x 0,50 con Zapata de H°C°	Con zapata de hormigón 0.25 x 0.25 x 0.50 Pilar con 4 Ø 8 de 2.40 metros cada uno y Ø 6 para estribo cada 20. Dosificación del hormigón 1 - 2 - 4 (1=cemento; 2=arena lavada; 4=triturada 4ta especial)

1.6	Portón metálicos	Portones metálicos de chapa doblada de 2,00 x 3.00 m Porton metalico de chapa doblada de 2.00x1.30m
1.7	Revoque	Los revoques tendrán un espesor mínimo de 1cm. Los mismos no deberán presentar superficies albeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Antes de comenzar el revocado de un local, el contratista verificará el perfecto aplomado de los elementos. Las aristas de las mochetas de pilares serán terminadas en chaflán hasta una altura de 2,oo m como mínimo. El espesor mínimo debe ser 1,5 cm. fratachado, con mortero tipo D o tipo G cuidando que la mezcla no contenga restos vegetales o gránulos de cal que afecten luego la calidad del trabajo.
1.8	Pintura de muralla	• Aplicar con brocha, rodillo, o airless una primera (1) mano de pinturas diluidas en al 30 % en agua para garantizar que penetre bien en la superficie y luego aplique dos (2) manos sin diluir • El tiempo de secado entre manos es de 2 hora. Si se prevén lluvias en las próximas 4 horas, se deben suspender las aplicaciones y proteger las superficies. • Lave con agua los equipos de aplicación • No mezcle con otros productos que puedan alterar sus propiedades • Se requiere de un tiempo de secado de 2 horas entre manos y de un tiempo de 4 horas para secado al manejo a 25°C y humedad. relativa de 50+/-5%
1.9	Limpieza final	Limpieza general de la zona de obras.