GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN

" Al servicio de la Gente "

Carlos A. López c/ Brasil Telefax: (0595-331) 242207 · 242718 · 242957Concepción - Paraguay

Concepción, 25 de junio de 2019.

ADENDA N° 02

La Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) del Gobierno Departamental de Concepción, en referencia a la Licitación Pública Nacional Nº 2/2019 – CONSTRUCCIÓN DE MERCADO DEL PRODUCTOR CONCEPCIONERO, con ID Nº 364.737, comunica la modificación del PBC en los siguientes puntos.

Quedando redactado de la siguiente Manera.

En la Planilla de Oferta, donde dice:

6	72131601-007	TECHO				
6.1		De estructura metálica con chapa Nro. 24 con tratamiento antitérmico del Techo	m2	10.788,00		

22	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
22.11		Instalación de cable subterráneo de aluminio aislación 23KV, sección 50 mm2	ml	300,00		

26	72131601-001	EQUIPAMIENTO				
26.3		Provisión y Puesta en marcha de campana metálica y provisión de extractor eléctrico de 40 cm de diámetro	un	13,00		

27	72131601-009	ÁREA EXTERIOR				
27.7		Cordón de hormigón prefabricado.	ml	1.800,00		

Debe decir:

6	72131601-007	TECHO				
6.1		Techo de estructura metálica con chapa trapezoidal Nro. 24, y aislación con membrana de aluminio doble.	m2	10.788,00		

22	72131601-001	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
22.11		SE ELIMINA EL ÍTEM				

GOBERNACION DEPARTAMENTO CONCEPCION

Abg. Enrique Marcial Riveros M.
Encargado de la UOC

26	72131601-001	EQUIPAMIENTO				
26.3		Provisión y Puesta en marcha de campana metálica (base mayor 0,60 x 0,80m, una altura de 1m ; base menor: 0,50x0,30m) y provisión de extractor eléctrico de 40 cm de diámetro	un	13,00		

27	72131601-009	ÁREA EXTERIOR				
27.7		SE ELIMINA EL ÍTEM				

En la SECCIÓN III. ALCANCE DE LA OBRAS
Se agregan las Siguientes Especificaciones Técnica:

PARARRAYOS

El pararrayo será tipo jaula de faraday que incluye 6 puntas de captación, anillo perimetral aéreo de apantallamiento de cable de cobre desnudo de 35 mm2 uniones con soldadura exotérmica, conexiones equipotenciales, con seis bajadas cable de cobre desnudo 50mm2, puesta a tierra y accesorios de instalación.

La instalación comprenderá la provisión y montaje de Pararrayo tipo Jaula de Faraday que incluye 6 puntas de captación, anillo perimetral aéreo de apantallamiento de cable de cobre desnudo de 35 mm2. Uniones con soldadura exotérmica, conexiones equipotenciales, con seis bajadas de cable de cobre desnudo 50 mm2, puesta a tierra y accesorios de instalación.

Estarán ubicados por encima del techo más alto del edificio cubriendo así el área de protección de todo lo edificado. Material del captor y del mástil ser utilizado: Bronce cromado, excelente resistencia a la corrosión.

El sistema de puesta a tierra será realizado por medio de jabalinas de 5/8" x 2,40m tipo Cooperweld con revestimiento por deposición electrolítica de un espesor mínimo de 0,254 mm. Las jabalinas estarán unidas por medio de un conductor desnudo de una sección mínima de 50 mm2. Las uniones entre conductor y conductores; y con conductores y jabalinas serán por medio de soldadura exotérmica.

La resistencia de su sistema de puesta a tierra será como máximo de 5 ohm. El contratista deberá tomar en cuenta las condiciones propias del terreno y del sitio respectivo, debiendo prever tratamiento del suelo o mejor configuración de las jabalinas.

CIELORRASO CON ESTRUCTURA METÁLICA PARA SOPORTE

El Cielorraso con estructura metálica para soporte, se utilizara en los espacios donde la diferencia de la altura del techo es superior a los tres metros (altura en la cual se coloca el cielo raso), teniendo en cuenta que la altura del techo metálico del edificio es en promedio de 6 metros.

GOBERNACION DEPARTAMENTO CONCEPCION

Abg. Enrique Marcial Riveros M.
Encargado de la UOC

Se Adjunta:

A la presente Adenda Nº 01 se adjuntan los siguientes PLANOS:

1- AÉREAS EXTERIORES - Planta General
2- DETALLE DE PLANTA DE TRATAMIENTO
3- DETALLE DE CÁMARA FRIGORÍFICA
4- CASETA DE TRANSFORMADOR
5 FUNDACIONES
6 ENCOFRADO NIVEL+-0.00
6- PLANTA DE FUNDACIÓN
7- ENCOFRADO NIVEL +-0.00
7 ENCOFRADO NIVEL +3.00
8- ENCOFRADO NIVEL +3.00
8- ENCOFRADO NIVEL +5.00
9- DETALLE DE CÁMARA SÉPTICA Y POZO CIEGO
9- ENCOFRADO NIVEL +5.00
10- DETALLE DE TECHO METÁLICO
10- TANQUE INFERIOR
11- ELÉCTRICO SECCIÓN A
12- ELÉCTRICO SECCIÓN B
13- DETALLE DE CÁMARA FRIGORÍFICA
14- AGUA CORRIENTE SECCIÓN A
15- AGUA CORRIENTE SECCIÓN B
16- DESAGÜE CLOACAL SECCIÓN A
17- DESAGÜE CLOACAL SECCIÓN B
18- DESAGÜE PLUVIAL SECCIÓN A
19- DESAGÜE PLUVIAL SECCIÓN B
20-DESAGÜE PLUVIAL TECHO
21- DETALLE DE BAÑO Administración
22- DETALLE DE BAÑO Comedor
23- DETALLE DE BAÑO Gerencia
24- DETALLE DE BAÑO Sala de control
25- DETALLE DE BAÑO Secretaria Kitchenette
26- DETALLE DE BAÑO Vestuario
27- DETALLE DE ABERTURAS
28- DETALLE DE ABERTURAS

En el SICP se modifica las fechas de consulta, entrega y apertura de ofertas.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO CONCEPCIÓN

Abg. Enrique Marcial Riveros
Director de la UOC