DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRÁFICA ANDE
TÉLEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ANDE-BEI N° 1044/2014

CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE TRANSMISION 500 KV YACYRETA-AYOLAS-VILLA HAYES

COMUNICACIÓN COMPLEMENTARIA N° 17

Asunción, 30 de Junio de 2015

Al Oferente

.....

.....

Señor(es)

Con respecto a la respuesta dada a la Consulta N° 40 de la Comunicación Aclaratoria N° 8, de fecha 02 de junio de 2015, comunicamos que la misma queda rectificada y aclarada del siguiente modo:

Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de sus ofertas, que: - el cable EHS a sustituir se encuentra del lado energizado. - el costo total del desmontaje del hilo de guardia EHS debe estar contemplado en los precios de tendido del OPGW de su oferta, además de las tareas propias de rebobinado - bobinas - etiquetado - transporte a almacenes de ANDE en San Lorenzo del cabo conductor sustituido.

Todos estos trabajos (sustitución de EHS - tendido de OPGW, montaje y tendido de conductores nuevos en el lado de crucetas libres) se realizarán con línea de 500 KV existente energizada; por lo que durante la etapa de ejecución de las obras.

El Contratista, deberá presentar el proyecto de sustitución de cabo EHS, el proyecto de tendido y tensado de conductor OPGW / EGRET / ROOK, todos para aprobación de ANDE. El plan de trabajo deberá establecer claramente la metodología y las medidas de seguridad a ser implementadas. En caso de ocurrencia de algún evento que cause el fuera de servicio de la línea energizada y el evento sea de exclusiva responsabilidad del contratista, la ANDE podrá aplicar cargos por energía no facturada.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD