DINAC

DIRECCIÓN NACIONAL DE AERONÁUTICA CIVIL

ANEXO 2

PLANILLA DE PRECIOS REFERENCIALES ESTANDAR

NOMBRE DEL LLAMADO: PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA INTERCONEXIÓN DE SITIOS Y EQUIPOS DEL SISTEMAS DE RADIO AYUDAS, PLANTAS DE COMUNICACIONES AERONAUTICAS, ESTACIONES METEOROLÓGICAS Y OTROS

N° P.A.C.:

MODALIDAD:

DEPENDENCIA: DPTO. DE COMUNICACIONES Y RADIO AYUDAS A.I.G.

Rubro Presupuestario:

1	2	3	8		9	10
Item	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Cant.	Unid. Med.	Precio unitario	Precio Total
1		PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS PARA INTERCONEXIÓN DE SITIOS Y EQUIPOS DEL SISTEMAS DE RADIO AYUDAS, PLANTAS DE COMUNICACIONES AERONAUTICAS, ESTACIONES METEOROLÓGICAS Y OTROS.				
1.1		Elaboración de Traza topográfica (Plano de ubicación) de cableado subterráneo de fuerza y mando existente en las áreas en que serán practicadas las excavaciones para el tendido de la red de fibra óptica	1	GL	Gs 25.000.000	Gs 25.000.000
1,2		Elaboración de plano de red de fibra óptica a ser implementada para interconexión de equipos de radio ayudas, comunicaciones y estaciones meteorológicas con el Data Center de la Sala de Equipos.-	1	GL	Gs 25.000.000	Gs 25.000.000
1,3		Excavación de zanja (incluye provisión de arena, relleno y compactación) para instalación de ductos para tendido de red de fibra óptica para interconexión de casetas de equipos de radio ayudas, comunicaciones y estaciones meteorológicas con el Data Center de la Sala Técnica.-	7.000	ml	Gs 130.000	Gs 910.000.000
1,4		Construcción in situ de registros de H°A° para tendido de red de fibra óptica (incluye provisión de materiales necesarios y mano de obra), según especificaciones técnicas.-	50	Unidad	Gs 900.000	Gs 45.000.000
1,5		Provisión de ductos	8.500	ml	Gs 25.000	Gs 212.500.000
1,6		Provisión de cable de Fibra Óptica	10.000	ml	Gs 25.000	Gs 250.000.000
1,7		Tendido de cable de Fibra óptica	10.000	ml	Gs 4.000	Gs 40.000.000
1,8		Transporte, comunicaciones, seguridad	1	GL	Gs 24.500.000	Gs 24.500.000
1,9		TRABAJOS DE FUSIÓN (empalmes de fibra), Instalación de terminales (PACH CORDS, PIGTAILS), provisión e instalación de SWICHES OPTICOS y DISPOSICIÓN FINAL DE CABLES y provisión y montaje de bandejas.-	1	GL	Gs 130.000.000	Gs 130.000.000
					TOTAL (IVA incluido)	Gs 1.662.000.000

PERIODO 2019 = 332,400,000
PERIODO 2020 = 1,329,600,000

Dirección Nacional de Aeronáutica Civil
AEROPUERTO INTERNACIONAL GUARANI
REPUBLICA DEL PARAGUAY
Administración
Minga Guazú

Lic. Aníbal Fernández
Administrador Int.
Aeropuerto Int. Guaraní