PLANILLA DE COMPUTO METRICO

PROYECTO: Construccion de empedrado de calle S/N

UBICACIÓN: Calle S/N entre Cnel Cazal y Saavedra
DIMENSIONES: Ancho de la calle 9,00 mts
SUPERFICIE: 1180,30 m2
LONGITUD CORDÓN: 266,14 ml

Nº	Descripcion	Unidad	Cantidad	P.Unitario	P.Total
1	**Construcción de pavimento pétreo tipo empedrado**				
	Replanteo y marcación	m2	1179,91		
	Nivelación y compactación	m3	235,98		
	Cordones de H°A° (con colocación)	ml	266,14		
	Colchon de arena lavada h:25 cm	m3	294,98		
	Piedra Bruta (con colocación)	m3	176,99		
	Compactación (c/ripio de piedra o triturada 6ta o arena lavada de rio o arroyo	m2	1179,91		
	Limpieza final	gl	1,00		
				TOTAl Gs.	**0**