ADENDA Nº 2

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTA N° 02/2018 "SERVICIOS DE READECUACIÓN DE OFICINAS", Id: 344351

Asunción, 05 de setiembre de 2018

En el SICP, en la parte de ETAPAS Y PLAZOS, se modifican:

- Fecha y Hora límite para presentar las ofertas.
- Fecha y Hora de apertura de ofertas.

En la Sección III Suministros Requisitos, del Pliego de Bases y Condiciones (PBC)

1. Especificaciones técnicas

3. REINSTALACIÓN DE LA PARTE ELÉCTRICA

SE DEBE ADICIONAR:

La potencia de la llave principal y su disyuntor termomagnético debe ser de 63 A, y de cada una de las 13 llaves del circuito de 16 A.

4. CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS

i) Cableado Vertical (Vertical Cabling)

SE DEBE ADICIONAR:

El tendido de los cables debe ir por encima del cielorraso fijado por la cubierta superior en electro ductos antillamas correctamente asegurados, nunca colgado por encima del cielorraso.

Los ductos deberán ser proveídos por el oferente.

La distancia aproximada de un circuito seria 50 mts y otro de 30 mts., desde el nuevo sitio de la Sala Técnica.

6. REINSTALACIÓN DE CABLEADO TELEFÓNICO

SE DEBE ADICIONAR:

Uno del tablero deberá ubicarse en el subsuelo 2 donde será conectada a la acometida del edificio principal proveniente de la central Siemens y desde ahí deberá recorrer unos 65 mts hasta el segundo tablero de distribución para cubrir todas las oficinas el sub suelo 1.

CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES

Firmado digitalmente por CARLOS HUMBERTO ZARZA PAREDES
Fecha: 2018.09.05 14:27:01 -04'00'

Director General de Administración y Finanzas