Municipalidad de Coronel Oviedo

Escuela Básica Nº 1963 Catalina Salina de Cáceres

Ubicación: Compañía tacuryty (Genaro Romero)

Sup. De pabellón a reparar: 240.0 m2

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTO					
Nº	**RUBROS**	**UNIDAD**	**CANT.**	**P.UNITARIO**	**P.TOTAL**
1	Desmonte de tejas y tejuelones	M2	280.0		
2	Reposición de techo de teja española y tejuelon con recuperación	M2	280.0		
3	Arreglo de revoque parte afectada	M2	60.0		
4	Colocación de ventanas de madera con marco 0.90X2.0	Un	7		
5	Pintura de aberturas de madera	GL	1		

Total en guaraníes :	

Municipalidad de Cnel.Oviedo

Escuela Básica Nº 1964 San Juan Bosco

Ubicación: Yuquyty.

Sup. De superficie a reparar: 357.0 m2

PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS Y PRESUPUESTO					
Nº	**RUBROS**	**UNIDAD**	**CANT.**	**P.UNITARIO**	**P.TOTAL**
1	Desmonte y reposición de maderamen, calzado y alineación con recuperación de maderamen	Gl	1		
2	Desmonte y Reparación de techo con recuperación de tejas y tejuelos	M2	365.0		
3	Arreglo de revoque parte afectada	M2	280.0		
4	Pintura de paredes al Látex, aberturas y maderamen al barniz.	Gl	1		
5	Puerta Cajón 0.80X2.10 con colocación	Un	5		
6	Reparación y colocación de marco para puertas dañados	Un	5		
7	Reposición de piso calcáreo	M2	85.0		
8	Mantenimiento de tuberías	GL	1		
9	Inodoros nuevos colocado	Un	3		
10	Lavamanos con colocación	Un	3		
Total en guaraníes :					