Gobernación del Ñeembucú
Trabajando contigo, construyendo el futuro...

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 03/2010
"CONSTRUCCIÓN CENTRO DE CAPACITACION FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS - PILAR"

ADDENDA N° 02

Modificaciones Parciales en la Sección IV. Formularios de la oferta, queda la Planilla de cómputo métrico de la siguiente forma:

PLANILLA DE PRECIOS						
1	2	3	4	5	6	7
Ítem	Código Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-001	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS				
1.1		Cimentación				
1.1.1		Preparación y replanteo de obra	m2	260		
1.1.2		Relleno y compactación	m3	65		
1.2		Mampostería en General				
1.2.1		Estructura de HºAº, zapatas, viga de fundación, Pilares, vigas, loza y escaleras	m3	78		
1.2.2		Muro de Nivelación de 0,30	m2	29		
1.2.3		Aislación Horizontal de 0,30	ml	116		
1.2.4		Mampostería de 0,30	m2	406		
1.3		Suministro de agua				
1.3.1		Lavatorio c/ grifería F.V	Un	4		
1.3.2		Inodoro c/ sist. Baja	Un	6		
1.3.3		Mingitorio	Un	2		
1.3.4		Canilla c/ pico de manguera	un	2		
1.4		Revoque y Revestimientos				
1.4.1		Revoque de loza	m2	270		
1.4.2		Revoque de paredes interior y exterior con hidrófugo	m2	812		
1.5		Colocación de Piso/Contrapiso				
1.5.1		Contrapiso de cascote	m2	260		
1.5.2		Piso calcáreo	m2	260		
1.6		Zócalo				
1.6.1		Zócalo calcáreo	ml	123		
1.7		Instalación de Artefactos				
1.7.1		Inodoro c/ cisterna baja	Un	6		
1.7.2		Lavatorio	Un	4		
1.7.3		Mingitorio	Un	2		
1.8		Instalación Cloacal				
1.8.1		Inodoro c/ caño P.V.C 100MM	Un	6		
1.8.2		Lavatorio y rejilla de piso	Un	4		
1.8.3		Registro de 30 x 30 x 30 cm	Un	1		
1.8.4		Pozo ciego diam= 1,50 h=3,50	Un	1		
1.8.5		Cámara séptica de 1,60 x 1,00 x 1,20	Un	1		
1.8.6		Aislación de loza c/ piso de tejuelita	M2	260		
1.9		Aberturas				
1.9.1		Abertura - Puerta	un	3		

1.9.2		Abertura - Balancín con vidrio	m2	16		
1.10		**Construcción e instalaciones eléctricas**				
1.10.1		Instalación Eléctrica	un	45		
1.11		**Ventilador de techo**				
1.11.1		Ventiladores de Techo	un	10		
		Baños Diferenciados				
1.12		**Instalación de azulejos**				
1.12.1		Azulejos	M2	73		
		Cobertura Provisoria de Escalera				
1.13		**Mampostería en General**				
1.13.1		Mampostería de 0,15	M2	24		
1.14		**Revoque y Revestimientos**				
1.14.1		Revoque	M2	48		
1.15		**Colocación de techo**				
1.15.1		Techo de chapa c/ estructura de hierro	M2	15		
1.16		**Pintura**				
1.16.1		Pintura de paredes y loza al agua con enduído	M2	1082		
		Total General				

GOBERNACION DEL DPTO. ÑEEMBUCÚ · UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

.....

Lic. Pablo L. Sánchez Borba
Encargado UOC
Gobernación de Ñeembucú