MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY
Avda. Cerro Cora esq. 12 de Junio - Itakyry
R.U.C. N° 80044947-9 Telef N°: 021-3286315
E-mail: municipalidad_itakyry@hotmail.com
DEPARTAMENTO DE OBRAS

Computo Metrico

MUNICIPALIDAD DE ITAKYRY

Propietario: Municipalidad de Itakyry

Obra: Construcción y Arreglo de Camino en varias localidades rurales del Distrito de Itakyry

Ubicacion: Compañía Zanja Moroti y Compañia Acaray Poty

Lote N° 01: Construcción y Arreglo de camino y colocación de Ripio natural en Zanja Moroti

ITEM N°	DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS	UN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Cartel de Obra	gl	1		0
2	Replanteo y Marcación	m2	3.600		0
3	Limpieza y preparación del terreno	m2	3.600		0
4	Provisión y colocación de ripio natural	m3	360		0
5	Compactación mecánica	m2	3600		0
	SON GUARANIES IVA INCLUIDO				**0**

Lote N° 02: Construcción y Arreglo de camino y colocación de Ripio natural en Acaray Poty

1	Cartel de Obra	gl	1		0
2	Replanteo y Marcación	m2	3.040		0
3	Limpieza y preparación del terreno	m2	3.040		0
4	Provisión y colocación de ripio natural	m3	304		0
5	Compactación mecánica	m2	3040		0
	SON GUARANIES IVA INCLUIDO				**0**

Lote N° 03: Construcción y Arreglo de camino y colocación de Ripio natural en Acaray Poty

1	Cartel de Obra	gl	1		0
2	Replanteo y Marcación	m2	3.200		0
3	Limpieza y preparación del terreno	m2	3.200		0
4	Provisión y colocación de ripio natural	m3	320		0
5	Compactación mecánica	m2	3200		0
	SON GUARANIES IVA INCLUIDO				**0**