MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS)
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: ASENTAMIENTO SAN MARCOS **DISTRITO: MINGA GUAZU** **DPTO.: ALTO PARANA**

COSTO DE INVERSIÓN TOTAL

Nro.	DESCRIPCION	CANT.	UNID.	PRECIOS TOTALES		TOTALES
				M. DE OBRA	MATERIAL	
	COSTO DE INVERSIÓN TOTAL DE OBRAS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE:					
1	Fuente de Provisión. (Pozo Existente).-	1	uni.			
2	Equipamiento Electromecánico e Hidráulico.-**10 HP**	1	uni.			
3.1	Tanque Elevado de **15 m3**.(Refacción).**-**	1	uni.			
3.2	Tanque Elevado de **40 m3.-**	1	uni.			
4	Caseta de Operación.(Refacción).-	1	uni.			
5	Extensión de Energía Eléctrica Trifásica.-	1	uni.			
6	Red de Distribución, Conexiones Domiciliarias, Aductora e Hidrómetros.-	1	uni.			
7	Cercado Perimetral (Predio Tanque).-	1	uni.			
	Subtotal =					

COSTO DE UNIDADES SANITARIAS

Nro.	DESCRIPCION	PRECIOS TOTALES		TOTALES
		CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	
1	Unidad Sanitaria.-	46		
	Subtotal =			

TOTAL COSTO DE INVERSIÓN =

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS)
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: ASENTAMIENTO SAN MARCOS DISTRITO: MINGA GUAZU DPTO.: ALTO PARANA

PLANILLA Nº 1 - FUENTE DE PROVISIÓN

Pozo existente - Prof. : 182 m - Diám.: 6" - TIPO: B

Máquina perforadora tipo: MGG

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				Mano de obra	Material	Mano de obra	Material
1	Ejecución de perfilaje eléctrico del pozo	182	m				
2	Ejecución de prueba de bombeo	1	gl				
3	Ejecución de análisis de calidad de agua (*)	1	gl				
SUB TOTAL							
TOTAL GUARANÍES CON IVA							

(*) Rubro a ser ejecutado según Orden de Servicio de la Supervisión

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS)
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: ASENTAMIENTO SAN MARCOS **DISTRITO: MINGA GUAZU** **DPTO.: ALTO PARANA**

PLANILLA Nº 2 - EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO E HIDRÁULICO

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				Mano de obra	Material	Mano de obra	Material
1	**Provisión de electrobomba sumergible, accesorios eléctricos, tubería de Hº Gº y accesorios hidráulicos de pozo**						
1.1	Electrobomba sumergible; Caudal: **10.700 lt/hora** Altura Manom: **140 m** - Pot. Est: **10 HP (Trifásica)**	2	un				
1.2	Cable eléctrico de alimentación multifilar para uso submerso en agua de 3 x 10 mm²	155	m				
1.3	Tablero de mando	1	un				
1.4	Provisión de repuestos para tablero de mando:						
1.4.1	Contactor de guardanivel rebobinable	1	un				
1.4.2	Micro releé de 24 Voltios	2	un				
1.4.3	Bornera con fusible para entrada y salida según el cable de alimentación	4	un				
1.5	Cable eléctrico multifilar para uso submerso en agua, para sondas de 1 x 1,5 mm²	435	m				
1.6	Sonda superior, inferior y de referencia	3	un				
1.7	Tubería de PVC soldable, diámetro 25 mm	360	m				
1.8	Tubo de Hº Gº de 2½" - tramos de 3 m, para interior del pozo	125	m				
1.9	Accesorios de HºGº y bronce para salida del pozo						
	Unión sencilla de 2½" - Hº Gº	42	un				
	Alma doble de 2½" - HºGº	6	un				
	Unión doble de 2½" - HºGº (cónica con asiento de bronce)	1	un				
	Codo de 2½" - HºGº	2	un				
	Te de 2½" - HºGº	1	un				
	Tubo de H°Gº de 2½" x 1,5 m	1	un				
	Válvula de Retención Horizontal de bronce de 2½"	1	un				
	Válvula Exclusa de bronce de 2½" (de regulación)	1	un				
	Válvula Esférica de bronce de 2½"	2	un				
	Unión universal de ½" - HºGº	1	un				
	Alma doble de ½" - HºGº	1	un				
	Válvula esférica de bronce ½"	1	un				
	Manómetro	1	un				
1.10	Provisión de tapa para pozo, galvanizada, 8 pulg x 3/16"	1	un				
1.11	Provisión de abrazadera metálica galvanizada, 3 pulg x 3/16" x 12 pulg	1	un				

1.12	Cartel de Instrucciones de Operación en acrílico - 0,80 x 0,60 m	1	un.				
1.13	Desmontaje de equipo de bombeo de 5,5 HP, cable de alimentación, tuberías de PEAD, caballete HºGº y tablero de mando	1	gl				
1.14	Montaje del equipo de bombeo, cable de alimentación, cable para sistema de guardanivel, tuberías de HºGº, caballete HºGº, tablero de mando, inductor de flujo, tapa para pozo, abrazadera; y puesta en operación en un total de 12 horas	1	gl				
1.15	Pintura al esmalte sintético del tubo de acero de soporte del equipo de bombeo e indicación de regulación del equipo de bombeo	1	gl				
2	Desinfeccion del sistema de abastecimiento de agua.						
2.1	Desinfección del sistema de abastecimiento de agua, incluyendo línea de impulsión, tanque elevado y red de distribución	1	gl				
2.2	Ejecución de análisis de calidad de agua	1	gl				
3	Provisión y montaje de sistema de automatización del equipo de bombeo con boya						
3.1	Línea de automatización entre pozo y tanque elevado cuando están en predios diferentes						
3.1.1	Provisión y montaje de sistema de automatización de llenado del tanque elevado, incluyendo sistema en el tablero de mando y boyas	1	gl				
3.1.2	Provisión y montaje de alimentación eléctrica de mando de automatización con cable NYY 2 x 1,0 mm² dentro de electroducto 1", instalacion subterranea desde tablero de mando hasta base del poste de H°A° del PD y con accesorios de sujeción por el poste de H°A° hasta h = 6 m	55	m				
3.1.3	Provisión y montaje de alimentación eléctrica de mando de automatización con cable telefónico, sección 2 x 1,0 mm², por postes	100	m				
3.1.4	Provisión y montaje de accesorios de sujeción tipo COPACO de cable telefónico TB-100	4	un				
3.1.5	Provisión y colocación de postes de palma, longitud de 7 m	4	un				
SUB TOTAL							
TOTAL GUARANÍES CON IVA							

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS)
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: ASENTAMIENTO SAN MARCOS **DISTRITO: MINGA GUAZU** **DPTO.: ALTO PARANA**

PLANILLA Nº 3.1 - TANQUE ELEVADO METÁLICO DE 15 m³ - H = 10 m - REFACCIÓN

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				Mano de obra	Material	Mano de obra	Material
1	Movilización	1	gl				
2	Provisión y montaje de la instalación hidráulica						
2.1	Subida						
	Válvula exclusa de bronce de 2"	1	un				
	Alma doble de 2" HºGº	2	un				
	Unión doble de 2" HºGº, con asiento de bronce	1	un				
	Unión sencilla de 2" HºGº	1	un				
	Unión de reducción PVC soldable 85 x 60 mm	1	un				
	Adaptador PVC LR 2" x 60 mm	1	un				
3	Ejecución de línea de desagüe, incluyendo excavación y tapada de zanja, con provisión y colocación de los siguientes accesorios:						
3.1	Tubo de PVC soldable de 60 mm, 6 Kg/cm²	18	m				
3.2	Adaptador PVC LR 2" x 60 mm	1	un				
3.3	Muro de mampostería de 0,45 x 0,60 x 0,60	1	un				
4	Pintura exterior del tanque metálico a soplete, con esmalte sintético	75,6	m2				
5	Pintura del letrero por el tanque	1	gl				
SUB TOTAL							
TOTAL GUARANÍES CON IVA							

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS)
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: ASENTAMIENTO SAN MARCOS DISTRITO: MINGA GUAZU DPTO.: ALTO PARANA

PLANILLA Nº 3.2 - TANQUE ELEVADO DE HºAº DE 40 m³ - H =12 m

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				Mano de obra	Material	Mano de obra	Material
1	Gestión Municipal para aprobación de construcción de tanque elevado	1	gl				
2	Movilización	1	gl				
3	Limpieza y replanteo	1	gl				
4	Cartel de obra y pasacalle	1	gl				
5	Fundación del tanque elevado						
5.1	Elaboración y carga de hormigón fck = 210 kg/cm² para el cabezal, incluyendo acero estructural, alambre de atar	3,29	m³				
5.2	Pilotes Ø = 0,40 m fck = 210 kg/cm², con movilización de maquinaria	100,8	ml				
6	Elaboración y carga de hormigón estructural fck = 210 kg/cm², incluyendo acero estructural y alambre de atar y alquiler de encofrado y andamiaje						
6.1	1ª riostra y los resultados de rotura de probeta a los 7 días de los ítems 5.1 y 5.2	2,64	m³				
6.2	Columna y 2ª riostra - HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 6.1	3,42	m³				
6.3	Columna y 3ª riostra - HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 6.2	3,12	m³				
6.4	Columna y 4ª riostra - HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 6.3	2,89	m³				
6.5	Columna y viga sostén de la cuba - HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 6.4	2,71	m³				
6.6	Losa de fondo de la cuba - HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 6.5	4,48	m³				
6.7	Pared de la cuba - HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 6.6 y de los 28 días de los ítems 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3 , 6.4 y 6.5	6,61	m³				
6.8	Tapa de la cuba - HºAº y los resultados de rotura de probeta a los 7 días del ítem 6.7	3,29	m³				
7	Impermeabilización de la cuba	56,55	m²				
8	Prueba de estanqueidad y los resultados de rotura de probeta a los 28 días de los ítems 6.6 y 6.7	40	m³				
9	Fabricación, pintura y montaje de la escalera, plataforma y tapa metálica	1	gl				
10	Provisión, fabricación y montaje de pararrayos, soportes y accesorios c/medición de resistividad del suelo						
10.1	Provisión y colocación de jabalinas de cobre diámetro ⅝" x 2,40 m, con 10 kilos de bentonita por cada jabalina	16	un				

10.2	Cable de cobre desnudo 35 mm², según altura del tanque elevado	19	m				
10.3	Abrazadera metálica con aislador para cable de 35 mm², por el tubo HºGº 2"	1	un				
10.4	Soporte metálico con aislador para cable de 35 mm², por la viga de hormigón	3	un				
10.5	Captor de 5 puntas	1	un				
10.6	Tubo HºGº 2" x 6 m, incluyendo soporte de varilla de 12 mm	1	un				
10.7	Aislador entre captador de 5 puntas y tubo HºGº de 2"	1	un				
10.8	Accesorios de HºGº para conexión entre aislador del pararrayo y el tubo de HºGº de 2"	1	gl				
10.9	Tubo de PVC para desagüe, soldable 40 mm x 3 m, protección de cable de cobre desnudo	1	gl				
10.10	Soldadura exotérmica entre jabalina con cable desnudo y cable con cable desnudo	17	un				
10.11	Montaje del pararrayo, cables, soportes, tubo de HºGº	1	gl				
10.12	Provisión y colocación de cable desnudo de 50 mm², incluyendo excavación y tapada de zanja de 0,40 m x 0,80 m	120	m				
10.13	Medición de resistencia de la puesta a tierra con informe técnico y presentación de plano con las dimensiones de la malla construida en el predio de las obras	1	gl				
11	Provisión y montaje de la instalación hidráulica						
11.1	Subida						
	Tubo hierro galvanizado Ø = 3"	15,5	m				
	Válvula retención horizontal de bronce de 3"	1	un				
	Válvula exclusa de bronce de 3"	1	un				
	Alma doble HºGº de 3"	2	un				
	Unión doble HºGº de 3" con asiento de bronce	2	un				
	Unión sencilla HºGº 3"	3	un				
	Te de HºGº 3" x 3"	1	un				
	Curva 90° x 3" de HºGº	1	un				
	Adaptador PVC LR 3"x 85 mm	1	un				
11.2	By Pass Subida/Bajada						
	Válvula exclusa de bronce de 3"	1	un				
	Alma doble HºGº de 3"	1	un				
	Unión doble HºGº de 3" con asiento de bronce	1	un				
	Adaptador PVC LR 3"x 85 mm	1	un				
	Tubo PVC soldable 85 mm x 1,0m	1	un				
	Unión de Reducción PVC soldable 110 x 85 mm	1	un				
	Tubo PVC soldable 110 mm x 2,0 m	1	un				

11.3	Bajada						
	Tubo hierro galvanizado Ø = 4"	13,5	m				
	Válvula exclusa de bronce de 4"	1	un				
	Alma doble HºGº de 4"	1	un				
	Unión doble HºGº de 4" con asiento de bronce	1	un				
	Unión sencilla HºGº de 4"	2	un				
	Te 90°x 4" HºGº	1	un				
	Adaptador PVC LR 4"x 110 mm	2	un				
11.4	Desborde y limpieza						
	Tubo hierro galvanizado Ø = 3"	18,4	m				
	Válvula exclusa de bronce de 3"	1	un				
	Alma doble HºGº de 3"	1	un				
	Unión doble HºGº de 3" con asiento de bronce	1	un				
	Unión sencilla HºGº de 3"	3	un				
	Te de HºGº 3" x 3"	1	un				
	Codo 45° x 3" de HºGº	2	un				
	Curva 90° x 3" de HºGº	1	un				
11.5	Pintura con antióxido y sintética de los tubos de HºGº	38,5	m²				
11.6	Mano de obra de montaje hidráulica	1	gl				
11.7	Bloque de Hormigón fck = 180 kg/cm2 0,40 x 0,40 x 0,40 de anclaje para tuberías de subida, bajada y desborde y limpieza	3	un				
11.8	Provisión y colocación de macromedidor						
	Macromedidor 2" Tipo Woltmann	1	un				
	Brida roscable PVC 2"	2	un				
	Adaptador PVC LR 2"x 60 mm	2	un				
	Cañería PVC soldable 6 Kg/cm² 60 mm x 1 m	2	un				
	Buje de red. PVC 75 mm x 60mm	2	un				
	Registro para macromedidor de mampostería 0,15 - 0,60 m x 0,60 m x 0,60 m, con revoque impermeable interno y tapa chapa metálica esp = ⅛" sobre marco de perfiles	1	un				
12	Construcción de registros de mampostería 0,80 x 0,80 x 0,80 c/3 tapas HºAº de 0,36 x 1,10 e = 0,07 m	2	un				
13	Construcción de registros de mampostería 0,60 x 0,60 x 0,80 c/3 tapas HºAº de 0,30 x 0,90 e = 0,07 m	1	un				

14	Ejecución de línea de desagüe, incluyendo excavación y tapada de zanja, con provisión y colocación de los siguientes accesorios:						
14.1	Tubo de PVC soldable de 85 mm, 6 Kg/cm²	12	m				
14.2	Adaptador PVC LR 3" x 85 mm	1	un				
14.3	Muro de mampostería de 0,45 x 0,60 x 0,60	1	un				
15	Pintura de la estructura de HºAº al látex	150	m²				
16	Pintura del letrero por la cuba	1	gl				
17	Relleno, compactación bajo tanque hasta primera riostra y taludes hasta 1,20 de longitud, con empastado	1	gl				
18	Esparcido de material sobrante de excavación en el predio de las obras y limpieza final	1	gl				
SUB TOTAL							
TOTAL GUARANÍES CON IVA							

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS)

SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: ASENTAMIENTO SAN MARCOS **DISTRITO: MINGA GUAZU** **DPTO.: ALTO PARANA**

PLANILLA Nº 4 - CASETA DE OPERACIONES - REFACCIÓN

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				Mano de obra	Material	Mano de obra	Material
1	Movilización y transporte de materiales	1	gl				
2	Instalación eléctrica: caja y ducto para automatización, reemplazar todos los artefactos eléctricos y reemplazar 6 m ducto PE 2" de cable de bomba.	1	gl				
3	Registro de automatizacion 0,40 x 0,40 x 0,50 c/tapa Hº Aº e = 0,05 m en marco metálico	1	un				
4	Reparación de piso alisado de cemento de vereda perimetral y de revoque de mamposteria	5	m^2				
5	Pintura de paredes y techo al látex	46,69	m^2				
6	Pintura al esmalte sintético de abertura metálica.	5,09	m^2				
7	Mantenimiento de portón vehicular existente						
7.1	Reparación de soldaduras	1	gl				
7.2	Pintura antióxido y esmalte sintético	1	gl				
SUB TOTAL							
TOTAL GUARANÍES CON IVA							

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS)
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: ASENTAMIENTO SAN MARCOS **DISTRITO: MINGA GUAZU** **DPTO.: ALTO PARANA**

PLANILLA Nº 5 - EXTENSIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA TRIFÁSICA EN MEDIA TENSIÓN

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				Mano de obra	Material	Mano de obra	Material
1	Extensión de línea eléctrica Media Tensión Trifásica	410	m				
2	Provisión y montaje de Acometida	1	gl				
3	Provisión y montaje Puesto de Entrega en media tensión, incluyendo cable de cobre desnudo de 35 mm² desde los descargadores y de la carcasa del transformador hasta la jabalina de puesta a tierra	1	gl				
4	Provisión y montaje de Puesto de Distribución **Trifásico de 45 KVA**	1	gl				
5	Provisión y montaje del sistema de puesta a tierra						
5.1	Provisión y colocación de jabalinas de cobre diámetro ⅝" x 2,40 m, con 10 kilos de bentonita por cada jabalina	9	un				
5.2	Provisión y colocación de cable desnudo de 50 mm², incluyendo excavación y tapada de zanja de 0,40 m x 0,80 m	60	m				
5.3	Soldadura exotérmica entre jabalina con cable y cable con cable desnudo	10	un				
5.4	Medición de la resistencia de la puesta a tierra con informe técnico y presentación de plano con las dimensiones de la malla construida en el predio de las obras	1	gl				
6	Alimentador principal entre tablero limitador en PD y TG en caseta						
6.1	Provisión y colocación de cable para instalación sumersa en agua entre caja medidor del puesto de distribución y el tablero principal en la caseta de operación, cable 4 x10 mm²	10	m				
6.2	Provisión y ejecución de la línea subterránea de PEAD de 2" entre el registro del PD y caseta	8	m				
7	Registro de mampostería de 0,60 x 0,60 x 0,60 m con tapa de HºAº, espesor de 6 c m, para conexión de la acometida subterránea y jabalina de puesta a tierra bajo el puesto de distribución	1	un				
8	Pago del derecho de conexión y de consumo hasta el final del mes del Acta de la Recepción Provisoria	1	gl				
SUB TOTAL							
TOTAL GUARANÍES CON IVA							

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS)
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: ASENTAMIENTO SAN MARCOS **DISTRITO: MINGA GUAZU** **DPTO.: ALTO PARANA**

PLANILLA Nº 6 - RED DE DISTRIBUCIÓN, CONEXIONES DOMICILIARIAS, ADUCTORA E HIDRÓMETROS

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				Mano de obra	Material	Mano de obra	Material
A	**Red de Distribución**						
1	Excavación, relleno y compactación de zanjas para red	308,2	m^3	N/A			
2	Tendido de tuberías de red y colocación de accesorios	1.284	m	N/A			
3	Provisión de tubos de PVC soldable - 6 Kg/cm²:						
	Ø 75 mm	72	m				
	Ø 60 mm	504	m				
	Ø 40 mm	708	m				
4	Provisión de válvulas exclusa de bronce para red de distribución						
	Diámetro de 2"	3	un				
	Diámetro de 1½"	7	un				
5	Provisión de accesorios de PVC						
5.1	Ramales T a 90° de:						
	75 mm x 75 mm	2	un				
	60 mm x 60 mm	4	un				
	50 mm x 50mm	4	un				
5.2	Cruces de:						
	60 mm x 60 mm	1	un				
5.3	Buje reducción de:						
	75 mm x 60mm	4	un				
	60 mm x 50mm	8	un				
	50 mm x 40mm	8	un				
5.4	Tapón hembra de:						
	40 mm	8	un				
5.5	Adaptador corto LR de PVC						
	60 mm x 2"	6	un				
	50 mm x 1½"	14	un				
5.6	Unión sencilla PVC						
	Ø 50 mm	24	un				
6	Adhesivo Plástico extrafuerte (850 g)	5	un				
7	Solución Limpiadora (1000 cc)	6	un				
8	Cinta teflón ancho de ¾" x 10 m	4	un				

9	Provisión y ejecución de **registro para válvula exclusa** de mampostería de 0,50 m x 0,50 m x 0,80 m, con revoque interno y tapa de H°A° espesor 7 cm (ø 8 mm c/10 cm) con marco y contramarco de perfiles metálicos, con fondo de piedra triturada (según plano de detalle)	10	un				
B	**Conexiones Domiciliarias**						
1	Provisión de cañerías y accesorios para conexiones domiciliarias de **½"**						
1.1	Tubo soldable PVC de 20 mm - 7,5 Kg/cm²	342	m				
1.2	Adaptador PVC LR de ½" x 20 mm	19	un				
1.3	Válvula esférica PVC soldable de 20 mm	19	un				
1.4	Te de PVC soldable de 20 mm x 20 mm	19	un				
1.5	Tapón de PVC soldable de 20 mm	19	un				
1.6	Codo 90° x ½" PVC liso rosca	19	un				
1.7	Canilla de bronce pico largo para manguera ½"	19	un				
1.8	Poste de madera de eucalipto 3" x 3" x 1,2 m	19	un				
1.9	**Ejecución de conexiones domiciliarias de ½"**, con colocación de hidrómetro montado en caballete y caja de proteción, tubos de tubos PVC soldable de 20 mm y accesorios, incluyendo excavación y tapada de zanja, registro de mampostería de 0,30 m x 0,30 m x 0,30 m, con tapa de HºAº	19	un				
2	Collar de tomada PVC de:						
	60 mm x ½"	3	un				
	50 mm x ½"	16	un				
C	**Aductora**						
1.	Instalación de cañerías de PVC 85 mm soldable, incluyendo excavación y tapada de zanja de 0,40 m x 0,80 m	100	m				
2.	Provisión de tubo PVC soldable de 85 mm, 6 kg/cm²	100	m				
3	Provisión y colocación de accesorios						
3.1	Curva PVC soldable de 90° x 85 mm	2	un				
3.2	Adaptador PVC LR 2 1/2" x 75 mm	1	un				
3.3	Buje reducción largo PVC soldable de 85 mm x 75 mm	1	un				
D	**Provisión de hidrómetros domiciliarios**						
1	Provisión de hidrómetros ½" y accesorios, montados en caballete ¾", de acuerdo a plano de detalle						
1.1	Hidrómetros de ½" con extremo rosca macho	58	un				
1.2	Caño PVC roscable ¾" x 1,10 m	58	un				
1.3	Buje reducción ¾" x ½"	116	un				
1.4	Unión sencilla PVC roscable de ¾"	116	un				
1.5	Unión doble de PVC roscable de ¾"	58	un				
1.6	Alma doble PVC roscable de ¾"	58	un				
1.7	Válvula esférica PVC rosca macho de ¾"	58	un				
1.8	Codo PVC roscable 90° x ¾"	116	un				
1.9	Codo PVC LR 90° x 25 mm x ¾"	116	un				
1.10	Buje reducción corto PVC 25 mm x 20 mm	116	un				

1.11	Cinta teflón ancho de ¾" x 10 m	21	un				
1.12	Caja de protección para hidrómetro de acuerdo a plano de detalle	58	un				
1.13	Montaje de caballete de hidrómetro con prueba de estanqueidad en banco de prueba	58	un				
SUB TOTAL							
TOTAL GUARANÍES CON IVA							

Observación: La comunidad dispone de 140 medidores

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS)
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: ASENTAMIENTO SAN MARCOS **DISTRITO: MINGA GUAZU** **DPTO.: ALTO PARANA**

PLANILLA Nº 7 - CERCADO PERIMETRAL (PREDIO TANQUE)

Predio tanque: 15 x 15

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				Mano de obra	Material	Mano de obra	Material
1	Movilización y transporte de materiales	1	gl				
2	Limpieza del terreno y replanteo de obra	1	gl				
3	Excavación para bases de postes prefabricados: 0,30 x 0,30 x 0,50	29	un				
4	Excavación para bases de postes prefabricados: 0,40 x 0,40 x 0,50	3	un				
5	Ejecución de bases de hormigón fck = 180 Kg/cm²: 0,30 x 0,30 x 0,50	29	un				
6	Ejecución de bases de hormigón fck = 180 Kg/cm²: 0,40 x 0,40 x 0,50	3	un				
7	Provisión y colocación de postes prefabricados HºAº - tipo "T", recto de 2,5 m	22	un				
8	Provisión y colocación de postes prefabricados HºAº - tipo "T", recto de 2,5 m, para soporte a 45°	10	un				
9	Provisión y colocación de alambrado en tela de acero galvanizado. Alambre Nº12, malla 2", altura 1,8 m con trinca de alambre Nº15	55,2	m				
10	Provisión y colocación de alambre tensor liso galvanizado Nº9	231,84	m				
11	Fabricación y montaje de portones						
11.1	Portón vehicular de 3,60 x 1,80 m de dos hojas; con tubo HºGº de 1¼", con codos 90° y tés soldados; dos bases hormigón fck = 180 kg/cm² de 0,40 x 0,40 x 0,50; tejido de alambre de malla de 2", alambre Nº 12, con bastidores de planchuela de 1" x ⅛" con rebites; pilar de soporte de tubo HºGº de 2" x 3 m; con candado y herrajes; pintura antióxido y esmalte sintético	1	gl				
11.2	Portón peatonal de 1,20 x 1,80 m; con tubo HºGº 1¼", con codos 90° y tés soldados; dos bases de hormigón fck = 180 kg/cm² de 0,40 x 0,40 x 0,50; tejido de alambre de malla de 2", alambre Nº 12, con bastidores de planchuela de 1"x 1/8" con rebites; pilar soporte de tubo HºGº de 2"x 3 mts; con candado y herrajes; pintura antioxido y esmalte sintético	1	gl				
SUB TOTAL							
TOTAL GUARANÍES CON IVA							

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL (MSPYBS)
SERVICIO NACIONAL DE SANEAMIENTO AMBIENTAL (SENASA)

SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

LOCALIDAD: ASENTAMIENTO SAN MARCOS **DISTRITO: MINGA GUAZU** **DPTO.: ALTO PARANA**

PLANILLA Nº 8 - UNIDAD BÁSICA SANITARIA

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				Mano de obra	Material	Mano de obra	Material
	ETAPA 1						
1	Aprobación de planos y permisos municipales	1	gl				
2	Movilización	1	gl				
3	Cámara de Inspección (0,40 x 0,40 m)	1	gl				
4	Pozo absorbente prefabricado in situ (diám. 0,80 m, h = 1,50 m, $e_{mín}$ = 0,05 m)	1	gl				
5	Cámara séptica prefabricado in situ (diám. 0,80 m, h = 1,50 m, $e_{mín}$ = 0,05 m)	1	gl				
	ETAPA 2						
6	Estructura de metal , paredes y techo en chapa metálica	1	gl				
7	Cordón perimetral de ladrillos (4 hiladas, h = 0,20 m)	9,0	m				
8	Contrapiso de cascote (h = 0,20 m)	1,29	m^2				
9	Contrapiso de cascote (h = 0,10 m)	0,96	m^2				
10	Carpeta hidrófuga para piso (e = 2 cm)	3,36	m^2				
11	Pileta de granito reconstituido sobre base de mampostería de 0,15 m, de ladrillo común y revoque impermeable	1	gl				
	ETAPA 3						
12	Provisión e instalación cloacal (artefactos, cañerías, rejillas sifonadas, etc). Según plano de instalación	1	gl				
13	Provisión e instalación de agua corriente (artefactos, cañerías de PVC de ½'', canilla de bronce, ducha, jabonera y portarollo) según plano de instalación.	1	gl				
14	Letrero por la puerta de la solución sanitaria individual	1	gl				
UNIDAD BÁSICA SANITARIA - SUB TOTAL							
UNIDAD BÁSICA SANITARIA - TOTAL GUARANÍES CON IVA							

N°	Descripción	Cant.	Unid.	PRECIOS UNITARIOS		PRECIOS TOTALES	
				Mano de obra	Material	Mano de obra	Material
B	**COSTO DE UNIDADES SANITARIAS MEJORADAS POR LOCALIDAD**	**46**	un				