UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
ADENDA N° 1 – LCO N° 49/2020

Asunción, 17 de julio de 2020

Señores
PRESENTE

De nuestra consideración:

En atención a lo establecido en el punto 3 de la sección Datos de la Licitación (DDL) del Pliego de Bases y Condiciones para la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 49/2020 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA DEL BCP – ID N° 378692**, aprobada por Resolución N° 4, Acta N° 37 del 25 de junio del 2020 del Directorio del Banco Central del Paraguay, cumplimos en informar la modificación al PBC para el presente llamado:

Punto 1
El punto II. Mantenimiento de válvulas y cañerías, del apartado Descripción de los trabajos solicitados de la Sección Especificaciones Técnicas y Suministros Requeridos, queda redactado como sigue:

II.- MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS Y CAÑERÍAS

De manera simultánea, se realizará una revisión de las llaves de paso, desde el medidor ubicado en la calle Federación Rusa hasta el ingreso a cada compartimento del tanque, para luego realizar el mantenimiento de cada llave, consistente en:

1. **Mantenimiento de válvulas**
   Cantidades:
   - 6": 3 unidades
   - 4": 3 unidades

   a. Desmontaje y desarmado de la válvula.
   b. Limpieza general de la válvula y de las puntas de caños, en sus superficies internas y externas, con procedimientos físicos (raspar, lijar, cepillar). No se permitirá el uso de sustancias químicas.
   c. Pintar con dos manos de pintura anticorrosiva, y acabado con pintura sintética de color a definir según el circuito correspondiente.
   d. Engrase de las piezas de la válvula.
   e. Remontaje de la válvula con renovación total de bulones, tuercas, arandelas, juntas, tuercas de prensa y estopa bridas.
   f. En los casos de encontrar piezas dañadas (como el encaje entre el vástago y el espejo) o de producirse roturas durante los trabajos de desmontaje o montaje (como la rotura de la prensa estopa) se deberán reparar o reponer las piezas dañadas.
   g. Prueba de funcionamiento, se verificará que la válvula abra y cierre perfectamente y que no se produzcan pérdidas de agua en las uniones.
   Los repuestos que requieran ser cambiados, conforme a lo estipulado en el PBC, deben ser de materiales iguales o mejores a los existentes, equivalente en dimensiones y que garanticen la durabilidad y hermeticidad de las válvulas.

Válvula de 3", de entrada al predio

2. **Reemplazo de cañerías de los tanques:**

Se reemplazarán los tramos de cañerías de hierro fundido dentro de los tanques que se encuentren oxidados y carcomidos por la oxidación, tanto en las bocas de alimentación, las de captación para distribución e incendio, desagüe, ventilación del tanque, etc. (aprox. 5 metros de 4"). Las mismas deberán quedar perfectamente unidas a las piezas existentes, luego de su soldadura correspondiente. Se podrán utilizar otros materiales de igual o mejor prestación, en cuanto resistencia, funcionamiento y durabilidad, siempre que sea compatible con la instalación existente, sin afectar la estructura de hormigón armado de los tanques, ni al funcionamiento o hermeticidad de los reservorios.

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN
ADENDA N° 1 – LCO N° 49/2020

Salida de agua – Tanque Inferior

Salida de agua – Tanque superior

Punto 2

En la Sección ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUMINISTROS REQUERIDOS, apartado 1. Especificaciones Técnicas – Descripción de los trabajos solicitados, la denominación del punto I queda redactado como sigue:

I.- VACIADO Y LIMPIEZA GENERAL

Punto 3

En la Lista de Precios publicada en el SICP se modifica la descripción del ítem 3, el cual queda redactado como sigue:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN/SERVICIO
3	Mantenimiento de control de nivel de tanque

Punto 4

Se modifica en el SICP el lugar para realizar consultas y para la entrega y aperturas de ofertas.

Punto 5

Se modifican en el SICP las fechas: tope de consulta, de recepción y de apertura de sobres – ofertas.

Atentamente,

MARIA EMILIA ACHA PALACIOS — Firmado digitalmente por MARIA EMILIA ACHA PALACIOS Fecha: 2020.07.17 13:53:46 -04'00'

MARÍA EMILIA ACHA
Directora
Unidad Operativa de Contratación

SILVIA PATRICIA NUÑEZ MAZACOTTE — Firmado digitalmente por SILVIA PATRICIA NUÑEZ MAZACOTTE Fecha: 2020.07.17 16:26:37 -04'00'

SILVIA PATRICIA NÚÑEZ
Gerente
Gerencia de Patrimonio y Logística

Walter Antonio Zarate — Firmado digitalmente por Walter Antonio Zarate Fecha: 2020.07.17 16:35:52 -04'00'

WALTER ZÁRATE
Sub Gerente General
Sub Gcia. Gral. de Administración y Finanzas

HOLGER ANIBAL INSFRAN IBARROLA — Firmado digitalmente por HOLGER ANIBAL INSFRAN IBARROLA Fecha: 2020.07.20 12:27:04 -04'00'

HOLGER A. INSFRÁN
Gerente General
Gerencia General