MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUAZU - MISIONES

DESCRIPCION: CONSTRUCCION DE LA SEDE DE LA JUNTA MUNICIPAL

DESCRIPCION DE LA OBRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Obras Preliminares		
Apuntalamiento y refuerzo provisorio de estructura existente	*gl*	*1*
Desconexión y desmonte de la Instalación eléctrica existente	*gl*	*1*
Desconexión y desmonte de la Instalación sanitaria existente	*gl*	*1*
Desmonte de cielorraso existente	*m2*	*325*
Desmonte de chapas de techo existente	*m2*	*336*
Remoción y recuperación de aberturas	*UNIDAD*	*30*
Demolición de mamposterías con retiro de material sobrante	*m2*	*179*
Demolición de revoques con retiro de material sobrante	*m2*	*138*
Remoción y recuperación de artefactos sanitarios	*UNIDAD*	*6*
Remoción de artefactos eléctricos, equipos de aa, ventiladores, etc.	*gl*	*1*
Demolición de azulejos con retiro de material sobrante	*m2*	*27*
Demolición de piso, zócalo y contrapiso con retiro de material sobrante	*m2*	*325*
Relleno y compactación	*m3*	*16*
Replanteo y marcación	*m2*	*336*
Cartel de Obra	*UNIDAD*	*1*
Hormigón Armado y Fundación		
Dados de Ho. Mo.(Incluye muralla lindera posterior)	*m3*	*6*
Pilares de Ho.Ao. (Incluye muralla lindera posterior)	*m3*	*8*
Viga de fundación de Ho.Ao.	*ml*	*62*
Viga de Ho.Ao.para techo	*m3*	*4*
Dados de Ho. Ao. para asiento de viga	*m3*	*1*
Cenefa en fachada		
Zapata de Ho. Ao.	*m3*	*5*
Pilares de Ho.Ao.	*m3*	*7*
Viga de Ho.Ao.	*ml*	*76*
Albañilería		
Refuerzo en paredes existentes, envarillado	*ml*	*102*
Aislación de mampostería de 0,15	*ml*	*63*
Mampostería de 0,15 de ladrillos comunes para revoque (Incluye muralla lindera posterior)	*m2*	*275*
Revoque interior exterior filtrado con hidrofugo	*m2*	*418*
Revoque peinado para base de azulejos	*m2*	*47*
Revoque de pilares y vigas de Ho.	*m2*	*107*
Contrapiso con Ho de cascotes con hidrófugo esp=7cm	*m2*	*438*
Carpeta para base de piso	*m2*	*325*
Revoque a la lona con hidrófugo para aislaciones verticales	*m2*	*25*
Aislación en techo (babetas)	*m2*	*18*
Mampostería con ladrillo convocó en cenefa	*m2*	*53*
Techo		
Techo de tejas y tejuelones cerámicos de primera calidad sobre tirantes prefabricados de Ho. Ao.	*m2*	*324*
Cabriada de madera en acceso	*gl*	*1*
Cielorraso de yeso cartón tipo Durlock en Sala de Sesiones	*m2*	*79*

Mamparas de eucatex para box de baños, incluyen puertas	*m2*	*15*
Pisos y revestimientos		
Piso tipo porcellanato antideslizante en acceso y galería	*m2*	*26*
Piso tipo porcellanato pulido	*m2*	*279*
Zócalo de porcellanato	*ml*	*140*
Piso de piedra cortada tipo basáltica en acceso vehicular y exteriores	*m2*	*113*
Colocación de azulejo en baños, kichenette y cafetería	*m2*	*75*
Revestimiento en fachada con ornamentación típico jesuítica de la zona	*m2*	*23*
Revestimiento de piedras en pilares en fachadas	*m2*	*40*
Intalaciones		
Desagüe cloacal en baño de oficina de Presidencia	*UNIDAD*	*1*
Desagüe cloacal en baño de oficina de Defensoría	*UNIDAD*	*1*
Desagüe cloacal en baño de oficina de CODENI	*UNIDAD*	*1*
Desagüe cloacal en baño público Damas	*UNIDAD*	*1*
Desagüe cloacal en baño público Caballeros	*UNIDAD*	*1*
Instalación de agua corriente en baño de Presidencia	*UNIDAD*	*1*
Instalación de agua corriente en baño de Defensoría	*UNIDAD*	*1*
Instalación de agua corriente en baño de CODENI	*UNIDAD*	*1*
Instalación de agua corriente en baño de Damas	*UNIDAD*	*1*
Instalación de agua corriente en baño de Caballeros	*UNIDAD*	*1*
Desagüe cloacal kichenette y cafetería	*UNIDAD*	*2*
Instalación de agua corriente en kichenette y cafetería	*UNIDAD*	*2*
Instalación de griferías	*gl*	*5*
Provisión e instalación de inodoros con cisterna baja	*UNIDAD*	*6*
Provisión e instalación de mingitorios	*UNIDAD*	*1*
Provisión e instalación de lavatorios con mesada de granito	*UNIDAD*	*4*
Provisión e instalación de lavatorios con pedestal	*UNIDAD*	*1*
Provisión e instalación de pileta de acero inoxidable con griferías y mesada en kichenette - Oficina de presidencia	*UNIDAD*	*1*
Provisión e instalación de pileta de acero inoxidable con griferías y mesada en cafetería, incluye barra	*UNIDAD*	*1*
Provisión e instalación de canaletas en chapa galvanizada Nro. 26 desarrollo 33cm	*ml*	*105*
Instalación eléctrica, ducteado, cableado, cajas, fichas y tomas e instalación de alimentación para AA	*bc*	*152*
Tablero principal	*gl*	*1*
Tablero Seccional	*gl*	*1*
Artefactos lumínicos 2x40w	*UNIDAD*	*48*
Artefactos lumínicos 1x40w	*UNIDAD*	*10*
Instalaciones de señales débiles, audio, informática y CCTV, solo ducteado	*bc*	*58*
Instalación contra incendio (detección), sensores termovelocimétricos	*UNIDAD*	*15*
Extintor con polvo químico de 6 kg (incluye soporte y señaléctica)	*UNIDAD*	*4*
Cartelería luminosa (salida de emergencia)	*UNIDAD*	*2*
Señaléctica (baños, sala de sesiones, sala de prensa, oficinas, etc)	*UNIDAD*	*15*
Aberturas		
Puerta tipo tablero con marco, cerradura y contramarco de 0,80m	*UNIDAD*	*5*
Puerta tipo placa con marco, cerradura y contramarco de 0,80m	*UNIDAD*	*13*
Puerta doble tipo tablero, marco cerradura y contramarco de 1,20m	*UNIDAD*	*2*
Puerta corrediza de vidrio templado	*m2*	*9*
Paño fijo de vidrio templado en sala de sesiones	*m2*	*15*

Pinturas		
Pintura al latex interior con enduido	*m2*	*526*
Pintura al latex exterior con enduido	*m2*	*276*
Pintura al barniz sintético en aberturas de madera	*m2*	*108*
Tratamiento con silicona de ladrillo convocó visto en cenefa	*m2*	*53*
Pintura de techo al látex	*m2*	*245*
Pintura de cielorraso al látex con enduido	*m2*	*79*
Tratamiento de revestimiento de piedra en pilares	*m2*	*40*
Pintura al barniz de cabriada en acceso	*gl*	*1*
Limpieza		
Jardinería	*gl*	*1*
Limpieza final de obra y retiro de material sobrante	*gl*	*1*