ESPESIFICACIONES TECNICAS.

OBRA. PORTICOS DE ACCESO A LA CIUDAD DE ITAUGUA.

UBICACIÓN. RUTA PATIÑO, AREGUA.

Trabajos preliminares.

Replanteo y limpieza del lugar.

Cimentación: El hormigón de fundación y de soporte será ejecutado en el lugar de concreto de cemento portland, para fck 210 kg/cm2

Elementos estructurales.

Los pórticos serán metálicos, reticulados de ángulos, serán armados como sigue, los parantes de 2x 3/16 y las diagonales 1- ½ x 1/8.

Llevará como revestimiento en la parte inferior, placas de chapas de acero al carbono de acuerdo al diseño del proyecto, como un espesor de 4mm.

Todas las dimensiones serán verificadas y actualizadas según calculo estructural.

Todos perfectamente con un tratamiento de cromato de zinc a 2 manos y pintura sintética no menos de dos manos aplicado con soplete.

Carteles y accesorios de fijación

Los materiales serán de chapas, con láminas reflectantes, serán fijadas en el reticulado con tornillos de fijación.

Equipos.

Todos los equipos deberán ser inspeccionados por la fiscalización debiendo recibir las aprobaciones correspondientes.

Deberán ser del tipo, tamaño y cantidad que sean necesarios para la satisfactoria ejecución de la obra.

El equipo básico estará compuesto por.

Herramientas manuales como palas, azadas, pisones, cortador de hierro, perforadoras.

Nivel y plomada.

Aparato de soldadura.

Camión equipado con guinche.

Otros equipos que fueran necesarios.

Una vez culminado el trabajo el contratista retirara los escombros u otros materiales, dejando el lugar limpio.

Observación. No se utilizaran materiales usados y que no reúnan las características apropiadas.

Cualquier ajuste o modificación será aprobado por el fiscal de obras.

ARQ. FLORIA PIRIS.

ROLANDO MANCUELLO
DIRECTOR DEL DPTO. DE OBRAS