LOTE N° 1 Construcción - club Guarani

OBRA: Construccion de Graderias y Portal de Acceso.

UBICACIÓN: Barrio San Pablo. Distrito de Cnel. Oviedo

Item	CODIGO		U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
		DESCRIPCION	gl	1		
GRADERIAS LADO OESTE LONGITUD 18 M.L. (8 GRADAS)						
1		Marcación y replanteo de Obra	gl	1,00		
2		Cartel de Obras	gl	1,00		
3		Cimiento de Piedra bruta colocada	m3	7,00		
4		Mamposteria de 0,30 m. para base de gradas	m2	42,00		
5		Columnas de H° A° 20 x 20 en cabezeras de base	m3	1,20		
6		Planchas de H° A° de e= 8cm. Para sentaderas	m3	4,60		
7		Respaldero de mampostería de ladrillos común 0,15 en último escalón h: 0,40	m2	7,20		
8		Revoque de mamposteria y columnas de H° A°	m2	110,00		
	TOTAL GRADERIAS LADO OESTE					0
GRADERIAS LADO NORTE LONGITUD 78 M.L. (4 GRADAS)						
1		Marcación y replanteo de Obra	gl	1,00		
2		Cartel de Obras	gl	1,00		
3		Cimiento de Piedra bruta colocada	m3	15,00		
4		Mamposteria de 0,30 m. para base de gradas	m2	64,00		
5		Columnas de H° A° 20 x 20 en cabezeras de base	m3	4,00		
6		Planchas de H° A° de e= 8cm. Para sentaderas	M3	10,00		
7		Respaldero de mampostería de ladrillos común 0,15 en último escalón h: 0,40	m2	31,20		
8		Revoque de mamposteria y columnas de H° A°	m2	238,00		
	TOTAL GRADERIAS LADO NORTE					0
PORTAL DE ACCESO AL CLUB						
1		Demoliciones en zonas afectada, cimiento de piedra bruta colocada , mamposteria de nivelación , elevación de paredes, techos de chapas zinc, piso de valdosa, aberturas metálicas, portón metálicos, instalación electrica (iluminaciones)	gl	1,00		
	TOTAL LOTE 1					0

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

LOTE N° 2 Construcción Graderías- Club 11 de Setriembre

OBRA: Construccion de Graderias

UBICACIÓN: Barrio Costa Alegre. Distrito de Cnel. Oviedo

Item	CODIGO		U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
		DESCRIPCION	**gl**	**1**		
GRADERIA SUR PROYECTADO 1 (LARGO 10 MTS.)						
1		**Marcación y replanteo de Obra**	m2	47,00		
2		**Cartel de Obras**	gl	1,00		
3		**Estructura de hormigón armado**				
		Zapatas de H°A°	m3	4,00		
		Vigas de fundación de H°A°(30 x 40)	m3	5,00		
		Pilar de H°A°	m3	2,50		
		Viga de H°A°	m3	3,00		
		Losa H°A° - Esp. 12 cm. (hormigón visto)	m3	11,00		
4		**Muro de nivelación 0,30 armada**	m2	5,00		
5		**Mamposteria**				
		de elevación de 0,15 ladrillo común	m2	30,00		
6		**Envarillado en Mamposteria**	ml	25,00		
7		**Relleno y Compactación de tierra gorda**	m3	25,00		
8		**Revoque**				
		Exterior con hidrofugo (respaldero de graderia	m2	10,00		
9		**Pintura**				
		Exterior al Latex acrílico	m2	120,00		
10		Gradas de acceso a graderías (largo de 2 mts.)	gl	1,00		
11		Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		
	TOTAL 1					0
GRADERIA SUR PROYECTADO 2 (LARGO 10 MTS.)						
1		**Marcación y replanteo de Obra**	m2	47,00		
3		**Estructura de hormigón armado**				
		Zapatas de H°A°	m3	4,00		
		Vigas de fundación de H°A°(30 x 40)	m3	5,00		
		Pilar de H°A°	m3	2,50		
		Viga de H°A°	m3	3,00		
		Losa H°A° - Esp. 12 cm. (hormigón visto)	m3	11,00		
4		**Muro de nivelación 0,30 armada**	m2	5,00		
5		**Mamposteria**				
		de elevación de 0,15 ladrillo común	m2	30,00		
6		**Envarillado en Mamposteria**	ml	25,00		
7		**Relleno y Compactación de tierra gorda**	m3	25,00		
8		**Revoque**				
		Exterior con hidrofugo (respaldero de graderia	m2	10,00		
9		**Pintura**				
		Exterior al Latex acrílico	m2	120,00		
10		Gradas de acceso a graderías (largo de 2 mts.)	gl	1,00		
11		Limpieza final y retiro de escombros	gl	1,00		
	TOTAL 2					0
	TOTAL LOTE 2					0

UOC

Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

LOTE N° 3 Construcción Cercado perimetral- Club 8 de diciembre

OBRA: Construccion cercado Perimetral

UBICACIÓN: Barrio Cap. Roa. Distrito de Cnel. Oviedo

Item	CODIGO		U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
		DESCRIPCION	gl	1		
Construcción de Cercado Perimetral						
1		Replanteo y Marcación perimetral	ml	400,00		
2		Cartel de Obras	un.	1,00		
3		Provisión y colocación de postes de caños tubulares de 4" de diametro y 2 mm espesor de 2,50 mts. De altura de la LT, colocados cada 2,50 mts. , con H°, con extremos taponados, con pintura anti oxido y de acabado latex	un.	138,00		
4		Provisión y colocación de postes de caños tubulares de 4" de diametro y 2 mm de espesor con parantes de apoyo de 5 mts. Detrás de la porteria colocado cada 2,50 mts. Con H°, con extremos taponados, con pintura anti oxido y de acabado latex	un.	46,00		
5		Provisión y colocación de tejidos romboidal según planos y con los tensores horizontales convenientemente dispuestos, y en forma continua con solapes en cortes	m2	1.250,00		
6		Provisión y colocación de alambre liso en tres hilos en borde superior del poste, tensados.	ml	1.200,00		
7		Provisión y colocación de portones de acceso al gramado vehicular según planos	un.	2,00		
8		Provisión y colocación de portones de acceso al gramado vehicular según planos	un.	2,00		
9		Limpieza general	gl	1,00		
	TOTAL LOTE 3					0

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

LOTE N° 4 Construcción de Liga Carayao de Futbol

OBRA: Construcción Liga Carayao

UBICACIÓN: Distrito de carayao

Item	CODIGO		U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
		DESCRIPCION	gl	1		

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

1		Marcacion y replanteo	m2	63		
2		Cartel de Obras	unidad	1		
3		Excavacion para zapata y encadenado	m3	10		
4		Zapata de HºAº y encadenado de HºAº	m3	10		
5		Nivelacion de 0,30cm ladrillos comunes	m2	30		
6		Aislacion horizontal de muros	ml.	60		
7		Pared de 0,15cm ladrillos comun	m2	195		
8		Techo de tajas y tejuelones con maderamen 2x6	m2	90		
9		Revoque de paredes	m2	380		
10		Piso de ceramica esmaltada brasileña con contrapiso	m2	70		
11		Pintura al latex de paredes	m2	380		
12		Pintura de techo con pintura al aceite	m2	90		
13		Ventanas tipo blindex de 0,8 mm	m2	4		
14		Puertas tablero de cedro con marco cerraduras y herrajes	unidad	2		
15		Puerta placa con marco cerraduras y herrajes	unidad	2		
16		Baño con cañerias accesorios, azulejos juegos de baños cisternas altas ,duchas electricas (FRIA)	global	1		
17		Instalacion electrica en gral	global	1		
		TOTAL LOTE 4				-

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú

LOTE N° 5 Construcción Graderías - club Libertad

OBRA: Construccion de Graderias

UBICACIÓN: Barrio Potrerito. Distrito de Cnel. Oviedo

Item	CODIGO		U.M	Cant.	P. Unitario	P. Total
		DESCRIPCION	**gl**	**1**		
GRADERIAS LADO OESTE LONGITUD 18 M.L. (8 GRADAS)						
1		Marcación y replanteo de Obra	gl	1,00		
2		Cartel de Obras	gl	1,00		
3		Cimiento de Piedra bruta colocada	m3	29,00		
4		Mamposteria de 0,30 m. para base de gradas	m2	180,00		
5		Columnas de H° A° 20 x 20 en cabezeras de base	m3	8,60		
6		Planchas de H° A° de e= 8cm. Para sentaderas	m3	18,00		
7		Respaldero de mampostería de ladrillos común 0,15 en último escalón h: 0,40	m2	35,00		
8		Revoque de mamposteria y columnas de H° A°	m2	480,00		
	TOTAL LOTE 5					0

UOC
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Abog. Luis Rolando Portillo
Dtr. UOC
Gobernación de Caaguazú