1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Item	codigo de catalogo	Descripcion	Cantidad	Unidad	Precio Total
1	**72131601-002**	**Preparacion de la obra**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
1.1	Cartel de obras	un	1,00		
1.2	Limpieza y preparación del terreno	m2	26,18		
1.3	Replanteo y marcacion	m2	26,18		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
2	**72131601-004**	**Colocacion de hormigon armado**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
2.1	Pilares de hormigon armado	m3	0,50		
2.2	Dados de hormigon armado 50x50	un	13,00		
2.3	Viga inferior de hormigon armado	m3	0,90		
2.4	Encadenado superior	m	29,20		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
3	**72131601-005**	**Mamposteria**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
3.1	Muro de nivelacion de de 0,30	m2	6,78		
3.2	Relleno, apisonado y Compactación	m3	7,26		
3.3	Muro de elevacion de 0,15 para Revocar	m2	19,80		
3.4	Muro de elevacion de 0,15visto a una cara de ladrillos comunes	m2	16,92		
3.5	Aislación Asfáltica De paredes	m2	5,30		
3.6	Envarillado bajo aberturas 2x8 de 2 hiladas de 8mm	m	20,00		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
4	**72131601-007**	**Construccion / Colocacion de techo / tinglado**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
4.1	Techo de chapas sobre estructura metalica con nucleo con tratamiento de pintura antioxido	m2	36,26		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
5	**72131601-008**	**Revoques**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
5.1	Revoque Interior- exterior a 1 Capa con hidrofugos	m2	52,14		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
6	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
6.1	Contrapiso de Ho de cascote	m2	20,37		

6.2	Carpeta de alisada	m2	20,37		
6.3	Piso ceramico antideslisante 0,45x0,45	m2	20,37		
6.4	Zocalo Ceramico	m	7,55		
6.5	Piso tipo guarda obra ancho 0,40cm	m2	8,32		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
7	**72131601-010**	**Aberturas**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
7.1	Ventanas tipo balancines	m2	1,5		
7.2	Puerta metálica de 0,70 x 2,10	un	2		
7.3	Puerta para boxes 0,60 x 1,60 con parantes y pasadores	un	4		
7.4	Vidrios dobles	m2	0,61		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
8	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
8.1	Pintura De paredes al latex	m2	14,82		
8.2	Pintura De ladrillo vistos con antimoho incoloro	m2	16,92		
8.3	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	m2	18,36		
8.4	Pintura de estructura de techo	m2	36,26		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
9	**72131601-011**	**Instalaciones sanitarias**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
9.1	Agua corriente-desague cloacal-camara de inspeccion-artefactos sanitarios según diseño	gl	1		
9.2	Revestido de azulejos de 0,30x0,30 cm	m2	37,17		
9.3	Canaletas y bajadas Nº 26, desarrollo 33	m	15,8		
9.4	Camara septica	un	1		
9.5	Pozo absorvente	un	1		
Item	**codigo de catalogo**	**Descripcion**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio Total**
10	**72131601-001**	**Construccion e Instalaciones Electricas**	**1**	**gl**	
Sub item	**Trabajos a ejecutar**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario**	**Precio Total**
10.1	Instalación electrica según plano (anexo I)	gl	1		
10.2	Artefactos electricos según plano (anexo I)	gl	1		
10.3	Limpieza final	gl	1		
	TOTAL GENERAL				

2. PLANO

El plano esta anexada ANEXO I, en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.