PLANILLA DE COMPUTO METRICO -CONSTRUCCION PALACETE MUNICIPAL - BLOQUE A - SEGUNDA ETAPA

Item	Código de catálogo	DESCRIPCION RUBROS	UNID.	CANT.	PRECIO UNITARIO	TOTALES
1	72131601-004	Zapatas de H°A° (8 de 1 x 1 x 0.30)	m3	2,40		
2	72131601-004	Estructura de H°A° - encadenado (Vf 15 x 30)	m3	1,20		
3	72131601-004	Estructura de H°A° - pilar (8 de 20 x 30)	m3	4,20		
4	72131601-005	Mampostería de ladrillo común P.B. 0.15	m²	72,00		
5	72131601-004	Estructura de H°A° - vigas nivel 3 m (v 15 x 30)	m3	1,20		
6	72131601-005	Mampostería de ladrillo común 1er. Nivel 0.15	m²	72,00		
7	72131601-004	Estructura de H°A° - vigas nivel 6 m (v15 x 30)	m3	1,50		
8	72131601-005	Mampostería de ladrillo común 2do. Nivel 0.15	m²	72,00		
9	72131601-004	Estructura de H°A° - vigas nivel 9 m (v 15 x 25)	m3	1,00		
10	72101607-006	Revoque de muro a 2 capas - esp.= 1.5 cm, Salon (hasta cielo raso)	m²	150,00		
11	72101607-006	Revoque de muro a 2 capas - esp.= 1.5 cm, pasillo	m²	225,00		
12	72101703-002	Escalinata, rampa y muros PB- lado Copaco. Incluye contrapiso y piso	ml	80,00		
13	72101703-012	Canteros proyecto 2 acceso principal	un	1,00		
14	72101601-001	Reparaciones techo tinglado, amembranado	un	1,00		
15	72102504-002	Muro contencion patio	m3	2,70		
16	72103004-004	Excavación para tanque inferior	m3	58,00		
17	72131601-004	Estructura de H°A° tanque inferior	m3	7,50		
18	73121602-006	Puerta con estructura metálica de 1,0m x 2,10m.	un	2,00		
19	72102602-999	Balancin 0,60 x 2,00	un	2,00		
20	83101504-989	Acometida agua con medidor 1", rotura y reposicion asfalto	un	1,00		
21	72131601-014	Escalera metálica pasillo de servicio a Terraza	ml	9,40		
22	72131701-019	Baranda metalica sobre muro piedra hall	ml	8,00		
		TOTAL GENERAL				