ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD
**A N D E**

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222713/16 – 21 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (591-21) 200513

## LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE Nº 825/2012

## TRIFASICACIÓN DE LA LINEA DE MEDIA TENSION ALIMENTADORA VMI 01, DESDE FUERTE OLIMPO A TORO PAMPA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARAGUAY

## COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 1

Asunción, 07 de noviembre de 2012

Señores:

Hemos recibido de potenciales oferentes las siguientes consultas referente a la **Licitación Pública Nacional ANDE Nº 825/2012** "Trifasicación de la Línea de Media Tensión Alimentadora VMI 01, desde Fuerte Olimpo a Toro Pampa, Departamento de Alto Paraguay".

**CONSULTA Nº 1**

Debido a la presencia de suelo fangoso en toda la zona de obra solicitamos que el Item 2: Excavación y erección de poste 12/200 (cantidad 170), sea desdoblado en: 2.1. Excavación y erección de postes de 12/200 en terreno normal (cantidad 65), e Item 2.2 Excavación y erección de poste 12/200 en terreno fangoso (cantidad 105)

**RESPUESTA**

Nos reiteramos en lo expresado en la planilla de obras, la cual dice, para cada poste a colocar: "todo tipo de terreno". Para el efecto, el Contratista deberá considerar los diferentes tipos de terreno e incluir sus costos en el ítem de referencia.

**CONSULTA Nº 2**

Solicitamos que el Ítem 3 sea desdoblado en: Excavación y erección de poste de 12/300 en terreno normal (cantidad 14), y Excavación y erección de poste de 12/300 en terreno fangoso (cantidad 17).

**RESPUESTA**

Igualmente, nos reiteramos en lo expresado en la planilla de obras, la cual dice, para cada poste a colocar: "todo tipo de terreno". Para el efecto, el Contratista deberá considerar los diferentes tipos de terreno e incluir sus costos en el ítem de referencia

**CONSULTA Nº 3**

Atendiendo que el terreno de Fuerte Olimpo es una zona inundable todo el año solicitamos que el plazo contractual sea de 300 días.

**RESPUESTA**

Nos ratificamos en el Cronograma establecido de 210 días calendario.

**CONSULTA Nº 4**

Solicitamos que los postes de 12/200 y 12/300 sean entregados en la Agencia Regional de Fuerte Olimpo.

**RESPUESTA**

Todos los materiales a ser suministrados por la contratante, incluidos los postes de H°A° serán retirados de los Almacenes de ANDE ubicados en San Lorenzo y/o Boggiani.

**CONSULTA Nº 5**

En nuestra visita a zona de obra hemos constatado mucha limpieza de franja a ser efectuada sobre el alimentador existente y donde será necesario el uso de máquinas topadoras, consultamos si es posible incluir en el ítem de limpieza de franja con topadora, cantidad: 20 km.

**RESPUESTA**

No remitimos a la EE.TT. N° 15.00.68 – Líneas Aéreas y Puestos de Distribución, en la página 3/23, Ítem C, parte 1.a – "Desbroce de la Franja de Paso o Servidumbre", en la cual establece el método a seguir para la limpieza de franja para la construcción de Líneas Aéreas. Consideramos que no será necesario, el empleo de máquinas topadoras para la limpieza de la Franja de Servidumbre, para esta línea en particular.

Les saludamos muy atentamente.