MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

PROYECTO DE EMPEDRADO BARRIO SAN LORENZO

TRAMO: AVENIDA SANTISIMA TRINIDAD – CALLE SIN NOMBRE

LONGITUD: 210.34 m – ANCHO: 8,00 m



REFERENCIAS:

- EMPEDRADO A CONSTRUIR
- EMPEDRADO EXISTENTE
- CORDON CUNETA A CONSTRUIR
- BADEN A CONSTRUIR
- MODIFICACION CORDON CUNETA EXISTENTE
- COLUMNA
- ALCANTARILLA EXISTENTE
- RED DE AGUA CORRIENTE

COMPUTO METRICO

– LONGITUD	210.34 m
– ANCHO	8.00 m
– EMPEDRADO A CONSTRIR	1531,10 m2
– CORDON CUNETA A CONSTRUIR	413.91 ml
– BADEN A CONSTRUIR	32.34 ml
– RED DE AGUA CORRIENTE	428.16 ml

GEOSUR S.A.
Consultora
Tel: 0972 29075 / 0972-290209
E-mail: geosur@hotmail.com
Villarrica - Paraguay