Municipalidad de San Lorenzo
Av. España y San Lorenzo - Teléfonos 570.000/126/062/166 Fax 571.208
San Lorenzo – Paraguay

Misión: "Articular el relacionamiento armónico del Municipio de San Lorenzo, tras una gestión innovadora, transparente e inclusiva, en la prestación de servicio a la comunidad, el desarrollo participativo y sustentable del territorio y su gente".-

R.I.M.S.L. No. 483/2021.

POR LA CUAL SE CONCEDE PERMISO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CALLE LOS CONCEJALES, DESDE DR. PELLON, HASTA CALLEJON SIN SALIDA - Bº LOS LAURELES - CALLE I / CALLE JORGE LUIS BORGES, DESDE DR. PELLON, HASTA FONDO DE CALLEJON- (FRENTE AL CENTRO DE SALUD) DOBLE AVDA. - Bº SAN ISIDRO.----------

San Lorenzo, 17 de agosto de 2021.-

VISTO Y CONSIDERANDO: El proyecto de la **"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CALLE LOS CONCEJALES, DESDE DR. PELLON, HASTA CALLEJON SIN SALIDA - Bº LOS LAURELES - CALLE I / CALLE JORGE LUIS BORGES, DESDE DR. PELLON, HASTA FONDO DE CALLEJON- (FRENTE AL CENTRO DE SALUD) DOBLE AVDA. - Bº SAN ISIDRO"**, objeto del llamado para la Contratación Directa No 30/2.021.----------

Que la Ley Nº 3966/2010 "Orgánica Municipal" faculta a la Intendencia Municipal a resolver esta clase de solicitudes.----------

POR TANTO, en uso de sus atribuciones que la Ley le confiere:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO

RESUELVE:

Art. 1º. **CONCEDER** permiso para la ejecución de los trabajos de **"OBRA: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, CALLE LOS CONCEJALES, DESDE DR. PELLON, HASTA CALLEJON SIN SALIDA - Bº LOS LAURELES - CALLE I / CALLE JORGE LUIS BORGES, DESDE DR. PELLON, HASTA FONDO DE CALLEJON- (FRENTE AL CENTRO DE SALUD) DOBLE AVDA. - Bº SAN ISIDRO", conforme al siguiente detalle:**

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, Calle Los Concejales, desde Dr. Pellón, hasta Callejón sin salida - Bº Los Laureles - Calle i / Calle Jorge Luis Borges, desde Dr. Pellón, hasta fondo de Callejón- (frente al Centro de Salud) doble Avda. - Bº San Isidro , DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO			
Ítem	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Cantidad**
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO		
1	Calle Los Concejales, desde Dr. Pellón, hasta Callejón sin salida - Bº Los Laureles - Calle i - 190.00 mt x 7.00 mt - 1.130 m2	7.00	181.00
1.1	Replanteo de obra	Metros cuadrados	1,267.00

REPUBLICA DEL PARAGUAY SECRETARÍA GENERAL

REPUBLICA DEL PARAGUAY INTENDENCIA

Sr. FELIPE NERY QUIÑONEZ A.
Intendente Municipal

1.2	Preparación de terreno	Metros cuadrados	1,267.00
1.3	Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	1,267.00
1.4	Provisión y colocación de cordones	Metro lineal	362.00
1.5	Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	108.60
1.6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1,267.00
1.7	Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1,267.00
1.8	Enripiado	Metros cuadrados	1,267.00
1.9	Cartel	Unidad	1.00
1.10	Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1,267.00
2	Calle Jorge Luis Borges, desde Dr. Pellón, hasta fondo de Callejón- (frente al Centro de Salud) doble Avda. - B° San Isidro - 112.00 mt x 9.00 mt - 1.008 m2	10.00	100.00
2.1	Replanteo de obra	Metros cuadrados	1,000.00
2.2	Preparación de terreno	Metros cuadrados	1,000.00
2.3	Terraplén con compactación mecánica	Metros cuadrados	1,000.00
2.4	Provisión y colocación de cordones	Metro lineal	200.00
2.5	Relleno para soporte de cordones	Metros cúbicos	60.00
2.6	Pavimento tipo empedrado	Metros cuadrados	1,000.00
2.7	Compactación de empedrado con plancha compactadora	Metros cuadrados	1,000.00
2.8	Enripiado	Metros cuadrados	1,000.00
2.9	Cartel	Unidad	1.00
2.10	Limpieza final de obra con retiro de materiales	Metros cuadrados	1,000.00

Art. 2°. COMUNIQUESE, regístrese, expídase copia y cumplido archívese.----------

REPÚBLICA DEL PARAGUAY SECRETARÍA GENERAL Municipalidad de San Lorenzo

ABG. NESTOR DAMIAN GARCETE
Secretario General
Municipalidad de San Lorenzo

REPÚBLICA DEL PARAGUAY INTENDENCIA Municipalidad de San Lorenzo

Sr. FELIPE NERY QUIÑONEZ
Intendente Municipal
Municipalidad de San Lorenzo