OBRA: APERTURA DE CAMINO EN LA COLONIA ARA VERA

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1- APERTURA DE CAMINO, TERRAPLENADO, DESTRONQUE Y RETIRO DE ALGUNOS PEQUEÑOS ARBOLES

- EL trabajo de apertura de camino, consistirá en la limpieza (destronque y retiro de pequeños árboles que obstaculizará el desarrollo de los trabajos), perfilado, excavación, relleno y compactación en todo el tramo de los trabajos hasta las cotas de la rasante del Proyecto y aprobado por la fiscalización, en un todo de acuerdo con estas Especificaciones y en conformidad a las alineaciones, cotas, secciones transversales y dimensiones dadas en los Planos.
rodadura de los terraplenes.

Preservación del Medio Ambiente

El contratista deberá tomar todas las acciones para preservar el medio ambiente. A los efectos de disminuir el impacto ambiental producido como consecuencia de la ejecución de los trabajos, el Contratista deberá tener en cuenta la protección de taludes y otras áreas que requieran de tales cuidados se hará con el suelo orgánico del terreno natural cercano al talud del terraplén, o con los materiales acopiados con el fin de posibilitar el desarrollo del césped de protección.

2- PERFILADO

Todos los taludes de desmontes, cunetas, zanjas, etc., serán conformados y perfilados con la pendiente indicada en los planos o fijados por la Inspección. Excepto cuando se especifique de otra manera, el terraplén será construido en capas horizontales a todo lo ancho de la sección y en longitudes que hagan factibles los procesos de homogeneización, riego o secado, perfilado y compactación.

Los materiales para el terraplén deberán ser efectuados en capas horizontales sucesivas, de no más de 0,20m de espesor. Cada capa deberá emparejarse por medio de motoniveladoras, luego la irrigación y compactación.

EQUIPO

E Contratista empleará el número suficiente de equipo apropiado para las operaciones de esparcido y compactación del material aprobado para la ejecución de terraplenes, a fin de obtener camadas uniformes y uniformemente compactadas hasta la densidad especificada.

3- LIMPIEZA FINAL

Consistirá en el retiro y traslado hasta el vertedero municipal de todos los residuos sólidos de difícil descomposición de manera a que la pista quede totalmente despejada para el tránsito de vehículos. Para la limpieza deberán ser utilizados maquinarias (pala o minicargador) y deberán ser trasladados en camiones volquetes.

MUNICIPALIDAD DE YPEJHÚ
Rolando Ramírez
UOC

Venancio Cristaldo
ING. CIVIL