MUNICIPALIDAD DE TOBATÍ

Concepción esq. 14 de Mayo - Telefax: (0516) 262206
E-Mail: muni_tobati@hotmail.com
Tobatí – Paraguay

Unidad Operativa de Contrataciones

LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 03/12
"DEMOLICIÓN Y REFACCIÓN DE SANITARIOS"

1. Especificaciones Técnicas

1. Desmonte de artefactos sanitarios c/ recuperación
2. Demolición pared piso – 81 m2
3. Base para azulejado pared/piso – 81 m2; serán realizadas con cemento-cal-arena ½:1:3.
4. Azulejado con mescla adhesiva de glaucol
5. Empastinado de azulejado pared/piso con pastina de color gris
6. Cerramiento de abertura de espacio de balancín existente con pared de 0,15
7. Abertura de pared 0,15 para colocación de balancín en baño
8. Pintura pared interior al agua en los tres baños
9. Cambio de posición de inodoro y cisterna en uno de los sanitarios
10. Instalación de cañerías para ducha eléctrica
11. Colocación de cañerías de agua para ducha y cisterna baja
12. Colocación de cañería de desague cloacal en un baño a un registro existente
13. Colocación de artefactos sanitarios en los tres baños (3 inodoros, 3 cisternas, 2 lavatorios con pedestal, 1 Lavatorio c/ mesada y botiquín, 1 migitorio)