ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SECCIÓN 1: TRABAJOS PRELIMINARES

1-1.- ALCANCE

Se entenderán por Trabajos Preliminares y Complementarios todas aquellas tareas y servicios necesarios de ejecutar en forma previa y/o complementaria a los trabajos reparación de empedrados y bacheos de capa asfáltica con hormigón simples.El Contratista tiene la obligación de tomar en el lugar de la obra conocimiento de todas las condiciones que afectan a la ejecución de los trabajos licitado para la completa y correcta terminación de los trabajos.

1-2.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Dichos trabajos, sin ser limitativos consistirán en:

1°) REPARACION DE EMPEDRADOS

- Consiste en levantar el empedrado existente, (la piedra será reutilizado) retirar las tierra húmeda hasta la profundidad que indique la fiscalización, compactar el suelo con pison de 30 kilos, sobre este terreno compactado colocar el colchón de arena lavada, sobre la cual se asentará la piedra. El rejunte será con arena lavada, y compactada con piso de madera de 30 kilos.

2°) – Bacheo de capa asfáltica en el barrio San Antonio

- El bacheo consiste en levantar la capa asfáltica en los lugares donde esta hundida, reponer con hormigón simple (dosaje 1:2:4), el hormigón debe estar semi húmeda, en un espesor mínimo de 15 centímetros, el hormigón debe ser compactado con un pison metálico liso, una vez compactado deberá ser pintado con dos manos de asfalto liquido al agua, sobre la cual será polvoreado con una capa de arena lavada seca.

3°)- Limpieza Final

Se refiere al retiro de todos los sobrantes de materiales, escombros, tierras, de modo a permitir la habilitación de los tramos reparados.

4°)- Forma de pago

- El pago será de una sola vez, y será al término de los trabajos. de acuerdo a la medición conjunta con la fiscalización.
- El Oferente deberá presupuestar los dos rubros por metro cuadrado.
- Los trabajos de reparación y bacheo serán ejecutados en los lugares que la Fiscalización lo indique.
- La zona de trabajo deberá estar bien señalizados con conos y cintas de seguridad.