Encarnación
GOBIERNO MUNICIPAL

Encarnación, 07 de abril del 2022.-

ADENDA N° 1

POR LA CUAL SE MODIFICA ALGUNOS PUNTOS DEL LLAMADO A CONTRATACIÓN DIRECTA N° 10/2022 CONTRATACIÓN DIRECTA N° 10/2022 PARA LA REMODELACION DE AREA VERDE Y DEPORTIVA EN EL SECTOR COSTANERA SAN JOSE – I.D. Nº 407.489. QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA:

DONDE DICE:

DATOS DE LA LICITACION

19. Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: Desde la firma del contrato hasta el 31 de julio del 2022

DEBE DECIR:

DATOS DE LA LICITACION

19. Periodo de validez de la Garantía de Cumplimiento de Contrato
El plazo de vigencia de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato será de: Desde la firma del contrato hasta el 30 de setiembre del 2022.

DONDE DICE:

DESCRIPCION DE LA OBRA

1. **Alcance y Descripción de la Obra**

Cancha de Basquetbol y Vóley Costanera San José 33.00X20.00

N°	RUBRO	UNIDAD	CANT.	
1	Preparación del terreno, contrapiso empastonado de 10 cm, preparación de armadura para cargamento y terminación con máquina alizadora tipo helicoptero envarillado de 6 de 30x20 con piso alisado con juntas de dilatación de 3x3 m y producto pavidur. y pendientes hacia los extremos, sacar el aro existente. El aro existente se entregará a la Municipalidad de Encarnación.	m2	660,00	SE ADJUNTA PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL SICP
2	Provisión e instalación de caño pvc alta presión para conexión de agua potable (Incluye excavación, accesorios para conexón.) La fiscalización dará el detalle	ml	90,00	
3	Pintura elástico impermeable para piso al exterior, marcación de lineas deportivas color blanco.La fiscalización dará el diseño de colores para la superficie.	m2	660,00	
4	Construcción de mesa de ajedrez o Dama de Hormigón Armado en mosaiquismo en sus mesas y sillas de Hormigón Armado con PVC reforzado en la superficie	un	4,00	
5	Pérgola con columnas 20x20, Vigas de H°A° perimetral 15x30 c/ viguetas intermedias. Piso tipo canto rodado .La fiscalización dará el detalle.	m2	30,00	
6	Sistema de Aros de Basquetbol color naranja c/ Estructura metálica c/ perfilería en C100 y C150 - soldado. Base con ángulos perfilería C100 p/ sujeción de la estructura principal. Estructura metálica en angulo 2" p/ tablero de vidrio blindex 10 mmm incoloro c/ sus soportes respectivos y accesorios de seguridad perimetralmente sus perímetros se pintará de color blanco, Aro rebatible reglementario con varilla Ø16 lisa pintado con antioxido color naranja y caja metálica 1/4" con sus respectivos resortes y accesorios,el tipo de red seráde hilo de seda de 5 mm, La Fiscalización dará los detalles respectivos del sistema de Aros.	un	2,00	
7	Excavación y colocación Estructura metálico de 4" galvanizado el par soporte de caños metálicos con los soportes correspondientes para la sujeción de la red para volibol moviles con forro de protección. Reglamentación internacional.	gl	1,00	
8	Bebedero acero inox. con griferá a pulsador - Provisión e instalación para conexión de agua potable llave de paso, instalación electricidad (Incluye excavación, accesorios para conexón.) La fiscalización dará el detalle	un	2,00	

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
U. O. C.

Lic. Yolanda Servin
Directora de la U.O.C
Municipalidad de Encar

DEBE DECIR:

DESCRIPCION DE LA OBRA

1. Alcance y Descripción de la Obra

Cancha de Basquetbol y Vóley Costanera San José 33.00X20.00

N°	RUBRO	UNIDAD	CANT.	
1	Preparación del terreno, contrapiso empastonado de 10 cm, preparación de armadura para cargamento y terminación con máquina alizadora tipo helicoptero envarillado de 6 de 30x20 con piso alisado con juntas de dilatación de 3x3 m y producto pavidur. y pendientes hacia los extremos, sacar el aro existente. El aro existente se entregará a la Municipalidad de Encarnación.	m2	660,00	SE ADJUNTA PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EN EL SICP
2	Provisión e instalación de caño pvc alta presión para conexión de agua potable (Incluye excavación, accesorios para conexón.) La fiscalización dará el detalle	ml	90,00	
3	Pintura elástico impermeable para piso al exterior, marcación de lineas deportivas color blanco.La fiscalización dará el diseño de colores para la superficie.	m2	660,00	
4	Construcción de mesa de ajedrez o Dama de Hormigón Armado en mosaiquismo en sus mesas y sillas de Hormigón Armado con PVC reforzado en la superficie	un	4,00	
5	Pérgola con columnas 20x20, Vigas de H°A° perimetral 15x30 c/ viguetas intermedias. Piso tipo canto rodado .La fiscalización dará el detalle.	m2	30,00	
6	Sistema de Aros de Basquetbol color naranja c/ Estructura metálica c/ perfilería en C100 y C150 - soldado. Base con ángulos perfilería C100 p/ sujeción de la estructura principal. Estructura metálica en angulo 2" p/ tablero de vidrio blindex 10 mmm incoloro c/ sus soportes respectivos y accesorios de seguridad perimetralmente sus perímetros se pintará de color blanco, Aro rebatible reglementario con varilla Ø16 lisa pintado con antioxido color naranja y caja metálica 1/4" con sus respectivos resortes y accesorios,el tipo de red seráde hilo de seda de 5 mm, La Fiscalización dará los detalles respectivos del sistema de Aros.	un	2,00	
7	Excavación y colocación Estructura metálico de 4" galvanizado el par soporte de caños metálicos con los soportes correspondientes para la sujeción de la red para volibol moviles con forro de protección. Reglamentación internacional.	gl	1,00	

DONDE DICE:

DATOS DE LA LICITACION

11. Visita al sitio de obra

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día:

Lugar: Costanera San José

Hora: 09:00

Fecha: 23 de marzo

DEBE DECIR:

DATOS DE LA LICITACION

11. Visita al sitio de obra

La convocante dispone la realización de una visita al sitio con las siguientes indicaciones:

Fecha y día: 12 de abril del 2022

Lugar: Costanera San José

Hora: 09:00

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN U. O. C.

Lic. Yolanda Servín
Directora de la U.O.C.
Municipalidad de Encarnación