CONSTRUCCION DE MEJORAS EN EL CEMENTERIO DE VIRGEN DEL CARMEN con ID: 398877

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Ítem	Descripción del Bien	ESPEFICIACIONES TECNICAS
1.1	Poste de cemento colocado	Se colocarán postes de H° curvos prefabricados 0.15x0.15 cada 3.00 metros. a lo largo del lindero.
1.2	Tejido de alambre 1,50	las vallas serán de tejido de alambre malla metálica N° 2 de 1,50 metros e irá reforzada con 4 (cuatro) tensores de alambre galvanizado N°9, levantadas sobre la mampostería acorde a los planos adjuntos.
1.3	Alambre de púa	en el extremo curvo del poste se deberán colocar tres hiladas de alambre de púa acorde a lo indicado en el plano.
1.4	Colocación de Tubos de HºAº 0,60	COLOCACION DE TUBOS La colocación de tubos de diferentes dimensiones se realizara en el lecho de la excavación sobre terreno firme y alineado el cual se ira compactando en los laterales con suelo de buena calidad y en capas de 20 cm. MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADASe colocaran en las cabeceras o terminaciones de los tubos a modo de pantalla para evitardesmoronamientos y corrientes de agua
1.5	Muro de Piedra Bruta Colocada (aletas)	Muro de Piedra: La piedra a ser utilizada será sana, limpia, sin vestigios de descomposición. El porcentaje de desgaste por el ensayo deberá ser inferior a 40%. Su forma será preferentemente prismática o poliédrico y su base mayor que 0,20 x 0,20 m2. de área equivalente y su altura mayor que 15 cm.
1.6	Mesada para ataúd	serán levantadas con ladrillos comunes con un ancho de 1 m. y altura mínima de 1.20m, con mortero 3X1, utilizando siempre la nivelación con sus respectivas herramientas. Se revocarán a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena lavada). Antes de su realización, éstos deberán mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no será de espesor mayor a 1,5 cm. y será perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos.
1.7	Tinglado para feretro	"Para estos trabajos deberán considerarse todas las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los trabajados y personal del establecimiento. Limpieza de corrosión y pinturas existentes: Se considera la mantención integral de todas las estructuras metálicas de tinglado existente, a través de pulido mecánico y desbaste de toda la capa de óxido existente, pilares, y vigas de estructura de tinglado. Aplicación de Anticorrosivo: Toda la estructura metálica una vez mantenida y raspada, será entregada con dos manos de anticorrosivo de distinto color cada una y terminación con dos manos de esmalte sintético. Planchas de Zinc: Sobre estructura de tinglado a mantener a través y después de pulido mecánico, anti-óxido y pintura, se instalarán sobre vigas limpias chapas de Zinc-N°24 de espesor como mínimo, ésta cubierta reemplazará la techumbre del tinglado y deberá ser instalada de acuerdo a instrucciones de fabricante, considerando tornillos autoroscantes con anillos de neopreno como sello de humedad y fijación."
1.8	Portón de acceso de metal	Colocación de un portón doble hoja de perfilarías metálicas en el acceso principal, acorde a las dimensiones del plano adjunto.