Construcciòn de una Aula "Escuela Nº 2515 Gral.Pedro Duarte"

2 Aula 5,80 x 6,801

COMPUTO METRICO.

Nº		RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	72131601-9999	**Preparación de la Obra**				
	72131601-9999	c)Replanteo	m2	75		
2	72131601-9999	**Excavación y carga de cimiento c/P.B.C**	m3	8		
3		**Estructura de Hormigón Armado**				
	72131601-9999	b2)Viga de HªAª cumbrera y dado de	ml	7,6		
	72131601-9999	HªAª y Galería				
	72131601-9999	d)Encadenado HªAª(inferior y superior)	m3	66		
4		**Muros de Nivelación h=0,50**				
	72131601-9999	a)De 0,45	m2	5		
	72131601-9999	b)De 0,30	m2	12		
5	72131601-9999	**Relleno y Compactación**	m3	45		
6		**Aislación Asfaltica de Muros**				
	72131601-9999	a)De 0,15-Horizontal	ml	14		
	72131601-9999	b)De 0,30-Horizontal	ml	12		
7		**Muros de Elevación**				
	72131601-9999	a)de 0,30 para revocar una cara	m2	46		
	72131601-9999	b)0,15 visto una cara de ladrillo prensado de 2 aguje	m2	46		
	72131601-9999	f) envarillado 2 hilada con 3 varilla 8mm	ml	52		
8		**Pilares**				
	72131601-9999	a) de 0,30 x 0,45para vistos	ml	6,6		
9		**Techo**				
	72131601-9999	a)de tejas y machimbre c/ tirantes de ybyrapyta	m2	75		
10		**Revoques**				
	72131601-9999	a) Interior con hidrofugo - exterior a 1 capas	m2	105		
	72131601-9999	c) de vigas conmbrera y voladizo de encadenado d	ml	7,6		
	72131601-9999	e) de nivelacion	m2	8		
11		**Contrapiso de Hº de cascote**		57		
12	72131601-9999	**Piso**	m2			
	72131601-9999	a) Ceramico en aula y galeria		57		
13	72131601-9999	Zocalo				
	72131601-9999	a) Ceramico en aula y galeria	ml	62		
14		**Colocación de aberturas metalicas**				
	72131601-9999	a) marco y puerta 1,10 x 2,50 (2 hojas)	un	1		
	72131601-9999	b) ventana balncin de 1,50x 1,20	un	4		
15		**Alfeizar de ventana**				
	72131601-9999	d) mocheta de revoque	ml	27,6		
16		**Pinturas**				
	72131601-9999	a) de paredes revocadas interior a la cal- blanco o c	m2	105		
	72131601-9999	c) de viga cumbrera y galeria a la cal	m2	7,7		
	72131601-9999	e) de techo ,maderamen al barniz	m2	75		
	72131601-9999	f) de mamposteria vistos comun al latex	m2	90		
	72131601-9999	g) de revoque comun latex exterior color mostaza	m2	105		
	72131601-9999	a) balacin	m2	7,2		
	72131601-9999	b) pueta metalica de acceso	m2	3		
17	72131601-9999	colocacion de vidrios en aberturas	m2	7,2		
18	72131601-9999	Pastillones de patio en rampa	m2	5,58		
19	72131601-9999	Limpieza	m2	66,76		
20	72131601-9999	Instalación de aula luces , toma y	Bocas	9		
21	72131601-9999	instalaciones de ventilador	UNIDAD	4		
22	72131601-9999	Instalacion de artefactos electricos	UNIDAD	10		
23	72131601-9999	tablero seccional 3TM	Bocas	9		
		TOTAL GENERAL				