Asunción, 12 de febrero de 2.016

Señores
PARTICIPANTES DE LA LCO Nº 03/2.016
"PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POR OSMOSIS INVERSA – AD REFERÉNDUM 2.016".
ID 302.517.-
Presente

La Unidad Operativa de Contrataciones dependiente de la Dirección de Administración y Finanzas de la Facultad de Ciencias Médicas comunica la Aclaración N° 1.

Consulta N°1:
Donde Dice: Instalación de cañerías, reservorios, capacidad de producción de 205 Litros/Hora con la posibilidad de ampliar su uso para otras áreas que precisan de suministro de agua pura. La misma debe contemplar con su respectiva SALA TÉCNICA. Favor aclarar si cuando dicen Instalación de cañerías se refieren solo a las cañerías de interconexión del sistema de pretratamiento con la osmosis inversa o se refieren a cañerías de distribución de agua tratada. Si se refieren a las cañerías de distribución, por favor aclarar qué tipo de cañerías requieren y cuántos metros de la misma?

Respuesta: Remitirse a la adenda Nº 2.-
A los efectos de realizar todas las mediciones que los oferentes crean convenientes se estableció dentro del Pliego de Bases y Condiciones una fecha para realizar la Visita Técnica guiada por los responsables del Departamento de Electromedicina.-

Consulta N°2:
Donde Dice: Instalación de cañerías, reservorios, capacidad de producción de 205 Litros/Hora con la posibilidad de ampliar su uso para otras áreas que precisan de suministro de agua pura. La misma debe contemplar con su respectiva SALA TÉCNICA. A que se refieren con reservorios?

Respuesta: Remitirse a Adenda nº 2.-

Consulta N°3:
Donde Dice: Instalación de cañerías, reservorios, capacidad de producción de 205 Litros/Hora con la posibilidad de ampliar su uso para otras áreas que precisan de suministro de agua pura. La misma debe contemplar con su respectiva SALA TÉCNICA. La sala técnica, se debe construir desde cero? O son remodelaciones de una existente?

Respuesta: La sala Técnica debe ser construida desde cero: solo existe el espacio físico para la instalación de la Planta de Tratamiento como así con su correspondiente Sala Técnica. Remitirse a Adenda nº 2.-

Consulta N°4:
Donde Dice: Presiones de pre-filtro. Normalmente las presiones de pre-filtro se ven en los manómetros ubicados a la entrada y salida de los pre-filtros de Graba, Resina y Carbón Activado y no en el tablero de la Osmosis Inversa. Es correcta esta especificación técnica o se refieren a presiones de los microfiltros?

Respuesta: Presiones de pre - filtro: se refiere a que los módulos monitorean la presión con manómetros en el módulo de ósmosis ya sea en el pre-filtro de 5 micrones y en la parte de alta presión de las membranas, lo cual sería para tener un parámetro de cambio de filtros descartables de 5 micrones y de rendimiento de membrana y bomba de alta presión respectivamente. POR LO QUE LA PRESIÓN DE ENTRADA AL MÓDULO DE ÓSMOSIS Y LA PRESIÓN DE MEMBRANAS DEBE ESTAR EN EL OSMOSOR.-

Lic. Liz Raquel Duarte
Jefa
Unidad Operativa de Contrataciones