MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

PLANILLA Y COMPUTO METRICO

Item	Código de Catalogo	descripción de trabajos	unidad de medida	cantidad	precio unitario	precio total
1	**72131601-009**	**COLOCACION DE PISOS Y CONTRAPISOS**	**Unidad Global**	**1**		
1.1		CONTRAPISOS DE CASCOTILLOS DE 5 cm. Y REPLANTEO GENERAL DE OBRAS	ML	110		
1.2		CORDONES DE SEGURIDAD	ML	220		
2	**72131601-004**	**COLOCACION DE HORMIGON ARMADO**	**Unidad Global**	**1**		
2.1		COLOCACION DE CAPA DE HORMIGON DE 5CM PARA ESTACIONAMIENTO	M2	253		
3	**70111703-001**	**SERVICIO DE JARDINERIA**	**Unidad Global**	**1**		
3.1		JARDINERIAS (empastado y plantas ornamentales)	M2	500		
3.2		BANCOS DE JARDIN (fabricado con material de hierro fundido tipo rustico)	unidad	12		
4	**70111713-997**	**SERVICIO DE PROVISION / MONTAJE DE ILUMINACION DE PARQUES/PLAZAS**	**Unidad Global**	**1**		
4.1		ILUMINACIONES (tipo gaviota, con pedestal de hormigón, caños de metal reforzado)	UNIDAD	22		
4.2		CABLEADOS SUBTERRANEA	ML	440		
5	**72131601-009**	**COLOCACION DE PISOS Y CONTRAPISOS**	**Unidad Global**	**1**		
5.1		PISO DE CANTO RODADO COLOCADO IN SITU SILICONADOS Y CON JUNTAS DE DILATACION	M2	1150		
TOTAL GENERAL (item1 + item2 + item3 + item4 + item5 + item6)						

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

PLANOS



Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)