PROYECTO

CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL.

ELABORACIÓN:

DEPARTAMENTO DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY.

AÑO 2.022

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL.

CONDICIONES GENERALES

El proyecto comprende " **CONSTRUCCION DE DESAGUE PLUVIAL**" dentro de este Distrito.

1) El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
2) Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
3) Los trabajos serán iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista disponer de la reparación de uno o más sectores a la vez.
4) La pendiente transversal de la calzada será de 4%, siendo el eje de esta, la de mayor altura.
5) El tiempo de trabajo estimado es de 60 días.

CONDICIONES PARTICULARES

Descripción

Esta actividad incluye la conformación y la compactación del material superficial de la plataforma de la vía. El objetivo es el correcto funcionamiento de desagüe pluvial dentro de la zona.

1- ***Movilización y desmovilización***: Este trabajo consistirá en el desplazamiento o **movilización** de las maquinas dentro de la compañía 8 de Diciembre, y retiradas o desplazadas o **desmovilizadas**, se refieren al proceso de transporte) una vez culminado los trabajos a ser realizados por el contratista. Las mismas deberán realizar trabajos en zonas indicadas por el Fiscal de Obras.

2- ***Muro de PBC***: Se realizará muro de piedra bruta con cara vista Ambos lados, asentados con un dosaje de 1:3 (cemento- arena) ambos lados de los 8 m de ancho de acceso, las cuales servirán como muro de contención y soporte de tubos.

3- ***Provisión y colocación de tubos de H°***: los tubos irán empotrados a los muros de pbc debiendo ser de 0.80 m y colocados cuidadosamente, de tal manera a evitar fisuras o alguna deformación de los tubos.

4- ***Relleno y compactación***: La compactación deberá efectuarse con un equipo compatible con el suelo a compactar que garantice la estabilidad necesaria para la habilitación del tránsito como ser rodillo compactador vibratorio liso, camiones volquetes, motoniveladora

Arq. Katerine Solis
Reg MOPC N° 3.722

entre otros. Se procederá a rellenar el largo de 6 m x 8 m de ancho, la cual será compactada debidamente.

5- ***Cartel de Obras***: El CONTRATISTA deberá proveer y colocar en el emplazamiento que indique la Fiscalización un cartel de 2.0 m x 1.5 m., a 2.0 m. del nivel del terreno natural. El cartel será construido con armazón de metal, sostenido por una estructura de metal y el texto del mismo será indicado por la Fiscalización. El CONTRATISTA deberá colocar además todas las señalizaciones necesarias para garantizar la circulación vehicular y peatonal como ser carteles de obra, letreros, barreras, balizas y todas las indicaciones tendientes a brindar seguridad al personal ocupado y a las obras en ejecución.

Preservación del Medio Ambiente

A los efectos de la preservación del Medio Ambiente, el Contratista antes de los inicios de los trabajos relativos a este ítem, deberá seguir las indicaciones previas dadas por la Fiscalización que guardan relación con este párrafo.

Medición

Las longitudes perfiladas serán medidas en metros lineales y aceptado por la Fiscalización, conforme a las áreas determinadas según los planos y/u órdenes de trabajo.

Arq. Katerine Solis
Reg MOPC Nº 3.722