ESPECIFICACIONES TECNICAS

GENERALIDADES

Construcción de rampa de H°A°

1. Preparación de obra incluye valla perimetral:

La preparación de la obra iniciara con la colocación de dos vallas perimetrales con cinta reflectiva.

2. Demolición de H°A° incluye retiro:

Será desmontado el H°A° existente con el retiro de cascotes y varillas.

3. Muro de PBC e: 0.30m:

Se iniciará con una excavación de 0.40m de profundidad y 0.30m de espesor. La construcción del muro será de 0.50m de profundidad dejando asi una saliente de 10cm fuera de la excavación. Los materiales de piedra bruta tipo basáltica colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento:cal:arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con mezcla 1:12.

4. Losa de H°A°:

Se deberá nivelar la tierra respetando la pendiente del terreno, en siguiente caso se compactará la tierra y a continuación se le colocarán las parrillas que serán de varillas del Ø del 8 cada 15cm, la característica del H° debera ser de FcK180-210, con la siguiente dosificación 1:3:4 (cemento: arena: triturada).

5. Limpieza final de obra:

La limpieza se realizará permanentemente, a los fines de mantener la obra limpia y transitable. Una vez finalizada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepción provisional de la misma, estará obligada a ejecutar otra limpieza de carácter general. Retiran así los restos de la obra.