ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LIMPIEZA DE CUNETA Y APERTURA DE CALLES DENTRO DEL CASCO URBANO DE LA CIUDAD Y COMPAÑÍAS.

CONDICIONES GENERALES

1) El proyecto comprende la Limpieza de Cuneta y Apertura de Calles dentro del Casco Urbano de la Ciudad y compañías, Tevipiri, Guayaibi, y Lagunita.
2) El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
3) Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
4) No se admitirá el empleo de materiales usados.
5) Los materiales que resultaren rechazados, deberán ser retirados del lugar de la obra.
6) Los trabajos serán iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista disponer de la construcción de uno o más sectores a la vez.

CONDICIONES PARTICULARES.

- **Limpieza de Cuneta.**: Se realizará la limpieza de cuneta dentro del casco urbano de la ciudad, se realizará la limpieza con máquinas necesarias y retirando las malezas de la zona., además de las aperturas de calles de 7 y 8 m de ancho, en Tevipiri, , calles alternativos en Lagunita y en Guayaibi.

Arq. Braulio Flores
Reg. M.O.P.C. N° 2.267

Katerine Solis
Proyectista

PROYECTO LIMPIEZA DE CUNETA Y APERTURA DE CALLE.





PLANTA DE LA CALLE

6 cuneta.

Avenida Principal Casco Urbano.

cuneta. 0,5



PROYECTO LIMPIEZA DE CUNETA Y APERTURA DE CALLE

CASCO URBANO DE YASY CAÑY, TEVIPIRI, GUAYAIBI, LAGUNITA..

PROFESIONAL = DEPARTAMENTO DE OBRAS

Katerine Solis
Proyectista

LUGAR = CASCO URBANO

DISTRITO = YASY CAÑY

LONGITUD DEL TRAMO : 1.500 MTS.

ANCHO DE LA CALZADA 8 M.

Arq. Braulio Flores
Reg. M.O.P.C. N° 2.267