MUNICIPALIDAD DE MBARACAYU

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

OBRA: CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LOCAL DE JUZGADO DE PAZ

PROPIETARIO:

UBICACIÓN:GLEBA 4- Distrito de Mbaracayú

CODIGO 72131601-001

ITEM	RUBROS	UN.	CANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	***Trabajos prelliminares***				
1.1	Demolición de vivienda existente	un	1.00		
1.1	Replanteo y marcación	m2	54.50		
1.2	Relleno y compactación	m3	109.20		
1.3	Cartel de Obra	un	1.00		
2	**Estructura de Hormigón**				
2.1	Excavación y Zapata de Hº Aº	m3	3.43		
2.2	Encadenado inferior de Hº Aº (incluye baños)	ml	55.05		
2.3	Encadenado superior de Hº Aº (incluye baños)	m3	1.70		
2.4	Columna de Hº Aº	m3	1.68		
3	**Mampostería de ladrillos**				
3.1	Nivelación de 0,30 m con ladrillos comunes	m2	27.50		
3.2	Elevación de ladrillos huecos de 0,15	m2	166.00		
4	**Revoque**				
4.1	Revoque de pared interior y exterior	m2	332.00		
5	**Techo**				
5.1	Techo de chapas galvanizadas onduladas sobre estructura metálica	m2	58.00		
5.2	Pergolado de estructura metalica en fachada(incluye columna metálica)	m2	6.90		
5.3	Canaleta, bajada y desague pluvial	ml	27		
5.4	Registro de desague pluvial con caño de distribución de 100mm (30 ml)	un	5		
6	**Piso**				
6.1	Contrapiso de cascotes (incluye guarda obra)	m2	86.00		
6.2	Piso cerámico	m2	52.80		
6.3	Zócalo cerámico	ml	54.00		
6.4	Guarda obra de baldoson de hormigon	m2	33.00		
7	**Instalación eléctrica**				
7.1	Instalacion electrica(tablero principal, puesto de medidor definitivo, acometida)	gl	1.00		
7.2	Ventilador de techo(incluye colocación y cableados)	un	3.00		
7.3	Provisión y colocación (10un. De lámpara fluorescente 1x40w, 10 bocas para toma)incluye cables	gl	1		
8	**Aberturas**				
8.1	Puerta tipo placa para interiores (incluye arcos y contramarc	un	2.00		
8.2	Puertas y ventanas tipo blindex de 10mm	m2	11.89		
9	**Pintura**				
9.1	Pintura de pared	m2	332.00		
9.2	Pintura de aberturas , puertas de madera	un	3.00		
10	**Instalacion hidraulica , sanitaria, colocacion y provision de artefactos**				
10.1	Desague cloacal, registros, camara septica(1), pozo ciego(1), caño de ventilación	un	1		
10.2	Artefactos sanitarios e instalaciones hidrosanitarias(1inodoro1-1 lavatorio, 1 ducha)	gl	1		
10.3	Revestimiento de azulejos	m2	18.60		

10.4	Limpieza final	un	1.00		
		TOTAL GS……..			

Son Guaraníes: