ACLARACIONES N° 02

Asunción, 31 de marzo de 2014

SEÑORES: OFERENTES
El Servicio Nacional de Promoción Profesional emite la Aclaración N° 02 del llamado a Licitación por Concurso de Ofertas LCO N° 09/2014 para "ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR PARA SNPP", con ID N° ID 271.987.

Consulta 1
Existen registros de inspección y tuberías subterráneas instaladas para la extensión de línea en MT y BT trifásica subterránea, o necesitamos incluir esos detalles dentro de nuestra oferta.
RESPUESTA:
Se debe incluir en la oferta

Consulta 2
El retiro de la columna de hierro MT y nueva acometida para el MAG con nuevo poste de 12/300 bajo red ANDE, implica la provisión de nueva estructura de derivación MTDH-7 o puede usarse el existente.
RESPUESTA:
Incluir en la oferta las estructuras necesarias según norma ANDE.

Consulta 3
Cuantos metros de línea aérea en MT implica dicha acometida.
RESPUESTA:
Remitirse al pliego

Consulta 4
Se puede usar aluminio en los devanados. Ya que en las especificaciones actuales de la ANDE se puede usar de forma indistintamente.
RESPUESTA:
Si se puede usar aluminio.

Consulta 5
De acuerdo a la norma de la ANDE el cambiador (conmutador) será de 4 posiciones con nominal en posición 2
RESPUESTA:
Se puede cambiar el conmutador cumpliendo los requisitos de ande

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO SERVICIO NACIONAL DE PROMOCIÓN PROFESIONAL UNIDAD OP. CONTRAT.

Consulta 6

En el punto 13 se refiere a la pintura externa y internado en "EPOXI Y POLIURETANO" de acuerdo a la norma de ANDE se debe usar pintura tipo ALQUIDICA.

RESPUESTA:

Se puede usar pintura alquidica.

Consulta 7

En el punto donde especifica los accesorios que debe tener el transformador se refiere a Relé de presión súbita con relé bloque eso se refiere a relé buchaut el transformador de pedestal no lleva este tipo de relé debido que no tiene tanque

RESPUESTA:

No lleva tanque.

Consulta 8

En el punto 3 de los accesorios que debe contar el transformador se refiere a válvula automática de alivio de presión. Con alarma 8 PSIG. El transformador de pedestal ya cuenta con una válvula de alivio automática sin alarma.

RESPUESTA:

Cambiar a válvula sin alarma. No aplica la especificación al tipo pedestal.

Consulta 9

En el anexo 2 – plan de entrega se refiere a plazo de entrega. Los bienes deberán estar totalmente instalado y en completo funcionamiento a los 90 días calendarios de recepcionados la Orden de Compra. En la Gerencia Económica de Lunes a Viernes de 7 a 15 horas. Para la puesta en servicio se deberá pagar refuerzo de línea y garantía de consumo a la ANDE para que se habilite la conexión. Favor aclarar a cargo de quien queda dichos pagos

RESPUESTA:

Los pagos de refuerzo de línea y garantía de consumo a la ande quedan a cargo del SNPP

Consulta 10

Para la extensión de línea y colocación de puesto de entrega se deberá contar con proyecto de ANDE. A cargo de quien queda eso SNPP o el oferente?

RESPUESTA:

La consulta previa queda a cargo del oferente.

Atentamente.

MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO – SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL – UNIDAD OP. CONTRAT.

LIC. ANA LETICIA SEGOVIA MARSÁ
Directora Interina de la U.O.C
SERVICIO NACIONAL DE PROMOCION PROFESIONAL