CÓMPUTO MÉTRICO
CONSTRUCCIÓN DE VEREDA ALREDEDOR DE LA IGLESIA SAN BLAS

N°	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT
		CALLE MCAL LOPEZ		
1	72101703-002	Demolicion de piso existente	gl	1.00
2	72101703-002	Contrapiso de Ho de cascotes esp 0.010	m2	124.00
3	72101703-002	Cordon de Ho Ao o.15 x 0.35	ml	96.00
4	72101703-002	Carpeta de asiento Ho espesor 0.07 cms	m2	124.00
5	72101703-002	Piso Canto Rodado tres colores	m2	124.00
6	72101703-002	Plastificado de piso	m2	124.00
7	72101703-002	Limpieza y retiro de escombros	gl	1.00
8	72101703-002	Separador metalico	ml	124.00
		CALLE CARLOS A. LOPEZ		
1	72101703-002	Demolicion de piso existente	gl	1.00
2	72101703-002	Relleno y compactacion de suelo	m3	185.00
3	72101703-002	Desbroce y limpieza	gl	1.00
4	72101703-002	Contrapiso de Ho de cascotes esp 0.010	m2	283.00
5	72101703-002	Cordon de Ho Ao o.15 x 0.35	ml	136.00
6	72101703-002	Carpeta de asiento Ho espesor 0.07 cms	m2	283.00
7	72101703-002	Piso Canto Rodado tres colores	m2	283.00
8	72101703-002	Plastificado de piso	m2	283.00
9	72101703-002	Jardineria- Empastado	m2	218.00
10	72101703-002	Limpieza y retiro de escombros	gl	1.00
		CALLE ENRIQUE DOLDAN IBIETA		
1	72101703-002	Demolicion de piso existente	gl	1.00
2	72101703-002	Contrapiso de Ho de cascotes esp 0.010	m2	290.00
3	72101703-002	Cordon de Ho Ao o.15 x 0.35	ml	134.00
4	72101703-002	Carpeta de asiento Ho espesor 0.07 cms	m2	290.00
5	72101703-002	Piso Canto Rodado tres colores	m2	290.00
6	72101703-002	Plastificado de piso	m2	290.00
7	72101703-002	Canteros mamp. 0.30. Terminacion 1.3 - color ceramico	unid	11.00
8	72101703-002	Jardineria- Empastado	gl	1.00
9	72101703-002	Limpieza y retiro de escombros	gl	1.00