LICITACION POR CONTRATACION DIRECTA Nº 25/2012

"CONSTRUCCIÓN DE PALCO EN LA PLAZA DE LA COLONIA CURUPAYTY ID Nº 229391"

"ADENDA Nº 01"

1. Margen de Preferencia.

Para la aplicación del Margen de Preferencia se tendrá en cuenta las siguientes disposiciones Art. 2 de la ley 4558/11 que dice: "Dispóngase que en las contrataciones que realice el Estado Paraguayo por vía de procesos de carácter nacional, se establezca un margen de preferencia del 20% (veinte por ciento), a favor de los productos y servicios de origen nacional"; Así como el Art. 2, Inciso "c", del Decreto 6225/11 que menciona: En las contrataciones de Obras que realicen las Municipalidades y Gobiernos Departamentales, la convocante podrá disponer que por lo menos el setenta por ciento (70%) de la mano de obra a ser empleada por quienes resulten adjudicados, deberán ser personal domiciliado en el territorio de la convocante, y de la Gobernación de central para la Municipalidad de Asunción.
En Caso de resultar adjudicado el oferente deberá presentar una Declaración Jurada con los datos del personal a emplear en la ejecución del contrato.

2. ANEXO II
Planilla de Precios

MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA DEL MONDAY

CONSTRUCCION DE PALCO - COLONIA CURUPAYTY

Código de Catalogo: 72131601-001

PLANILLA DE COMPUTO Y COTIZACIÓN

CONSTRUCCION DE PALCO				may-12	
Nº	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANT.**	**PRECIO UNITARIO**	**COSTO**
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1,1	Replanteo y Marcacion	m2	73,0		
1,2	Excavacion p/ cimiento	m3	8,6		
1,3	Desmonte manual de suelo blando	m3	13,1		
1,4	Relleno (palco relleno), compactado (arcilla roja)	m3	71,4		
2	**ELEVACIONES VARIAS**			0	0
2,1	Cimiento de Piedra Bruta Colocada	m3	7,2		
2,3	Elevacion de 0,15 cm en ladrillo comun	m2	34,6		
2,3	Elevacion de 0,15 cm en ladrillo hueco, revocado 1 cara, visto parte posterior	m2	99,0		
2,6	Zapata y fuste	un	6,0		
2,7	pilar de HA	m3	1,4		
2,8	Vigas de HA	m3	1,3		
2,9	Piso de Concreto armado (escenario), espesor = 10 cm	m3	5,2		
4	**CUBIERTA**			0	0
4,1	Techo de chapas de zinc numero 26, sobre perfiles de acero de 2x5 y alfajias 1 x3	m2	73,0		
5	**Escalera**			0	0
5,4	Escalera acceso palco	un	2,0		
8	**PINTURAS**			0	0
8,1	Al latex interior	m2	99,0		
8,3	pintura piso escenario al latex	m2	54,0		
8,6	Pintura estructura metalica de techo	gl	1,0		
17	**Equipamiento Electrico**				0
17,1	Caja de conexiones y llaves termomagneticas, puesto de bajada, 2 tomas y 2 equipo fluorescente	un	1,0		
17,2	Reflectores en escenario	un	3,0		
17,4	Extension subterranea de cableado a escenario y bano	gl	1,0		
	total costo				

SON GUARANIES: