1. PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

LOTE 1: Terminacion y construccion de sanitarios en la Capilla San Roque Gonzalez de la Compañía Florido					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio General**
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**gl**	**1**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
1.1	REPLANTEO , MARCACION Y EXCAVACION	m2	140,00		
2	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**gl**	**1**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
2.1	PISO CERAMICA PARA SALON	m2	100,00		
2.2	PISO CERAMICA PARA EXPLANADA	m2	40,00		
2.3	ZOCALO DE CERAMICA	m	85,00		
2.4	PISO FRONTAL CON REVESTIMIENTO CERAMICO	m2	20,00		
3	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**gl**	**1**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
3.1	PINTURA DE PARED A 2 CAPAS INTERIOR Y EXTERIOR	m2	424,00		
3.2	PINTURA TIPO TEXTURADO CON MASA ACRILICA INTERIOR Y EXTERIOR	gl	1,00		
4	**72131601-012**	**Instalaciones sanitarias**	**gl**	**1**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
4.1	INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS	gl	1,00		
4.2	EXCAVACION DE POZO CIEGO CON REGISTRO	un	1,00		
5	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**gl**	**1**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
5.1	LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
5.2	CARTEL DE OBRAS 1MX2M	un	1,00		
	TOTAL LOTE 1				
LOTE 2: Reparaciones varias en el local de la Capilla Niño Jesus de la compañía 3 de mayo					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio General**
1	**72131601-002**	**Preparacion de obra**	**gl**	**1**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
1.1	REPLANTEO , MARCACION Y EXCAVACION	m2	140,00		

2	**72131601-010**	**Aberturas**	**gl**	**1**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
2.1	PUERTA DE VIDRIO 2M X 2,10M	un	1,00		
3	**72131601-012**	**Servicio de pintura**	**gl**	**1**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
3.1	PINTURA DE PARED A 2 CAPAS INTERIOR Y EXTERIOR	m2	220,00		
4	**72131601-009**	**Colocacion de pisos - contrapisos**	**gl**	**1**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
4.1	PISO PINTADO FRONTAL	m2	25,00		
5	**72131601-001**	**Construcciones e instalaciones electricas**	**gl**	**1**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
5.1	INSTALACIONES ELECTRICAS	gl	1,00		
6	**72131601-013**	**Limpieza de obra**	**gl**	**1**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
6.1	LIMPIEZA FINAL	gl	1,00		
6.2	CARTEL DE OBRAS 1MX2M	un	1,00		
	TOTAL LOTE 2				
LOTE 3: Entubamiento de desague con cabecera en la compañía Pueblo de Dios de Torin					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio General**
1	**72152602-001**	**Servicio de tubos de desagüe y bajantes**	**gl**	**1**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
1.1	EXCAVACION DE TIERRA	m3	12		
1.2	NIVELACION DE BASE CON PIEDRA PARA TUBO	m2	12		
1.3	CABECERA CON MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	m3	14		
1.4	ENTUBAMIENTO PARA DESAGUE PLUVIAL CON TUBO DE Hº. Aº. DE 0,100m.CON REGISTRO DE P.B.C.	m	8		
1.5	RELLENO DE TIERRA SOBRE TUBO DE DESAGUE	m3	65		
1.6	LIMPIEZA FINAL	gl	1		
1.7	CARTEL DE OBRAS	un	1		
	TOTAL LOTE 3				
LOTE 4: Entubamiento de desague con cabecera en la Fraccion Inmobiliaria Calle Dr. Lus Maria Aragaña					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio General**

1	**72152602-001**	**Servicio de tubos de desagüe y bajantes**	**gl**	**1**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
1.1	EXCAVACION DE TIERRA	m3	12		
1.2	NIVELACION DE BASE CON PIEDRA PARA TUBO	m2	14		
1.3	CABECERA CON MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	m3	9		
1.4	ENTUBAMIENTO PARA DESAGUE PLUVIAL CON TUBO DE Hº. Aº. DE 0,100m.CON REGISTRO DE P.B.C.	m	8		
1.5	RELLENO DE TIERRA SOBRE TUBO DE DESAGUE	m3	60		
1.6	LIMPIEZA FINAL	gl	1		
1.7	CARTEL DE OBRAS	un	1		
	TOTAL LOTE 4				
LOTE 5: Entubamiento de desague con cabecera en la calle corta Barrio Morumbi					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio General**
1	**72152602-001**	**Servicio de tubos de desagüe y bajantes**	**gl**	**1**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
1.1	EXCAVACION DE TIERRA	m3	12		
1.2	NIVELACION DE BASE CON PIEDRA PARA TUBO	m2	16		
1.3	CABECERA CON MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	m3	9		
1.4	ENTUBAMIENTO PARA DESAGUE PLUVIAL CON TUBO DE Hº. Aº. DE 0,100m.CON REGISTRO DE P.B.C.	m	8		
1.5	RELLENO DE TIERRA SOBRE TUBO DE DESAGUE	m3	80		
1.6	LIMPIEZA FINAL	gl	1		
1.7	CARTEL DE OBRAS	un	1		
	TOTAL LOTE 5				
LOTE 6: Entubamiento de desague con cabecera en la calle Primera Linea y calle Jacinto Escobar					
PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO					
Nº	**Codigo de Catalogo**	**Descripcion**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio General**
1	**72152602-001**	**Servicio de tubos de desagüe y bajantes**	**gl**	**1**	
sub item	**trabajos a ejecutar**	**Unidad**	**Cantidad**	**Precio Unit.**	**Precio Total**
1.1	EXCAVACION DE TIERRA	m3	12		
1.2	NIVELACION DE BASE CON PIEDRA PARA TUBO	m2	18		

1.3	CABECERA CON MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA	m3	10		
1.4	ENTUBAMIENTO PARA DESAGUE PLUVIAL CON TUBO DE Hº. Aº. DE 0,100m.CON REGISTRO DE P.B.C.	m	10		
1.5	RELLENO DE TIERRA SOBRE TUBO DE DESAGUE	m3	65		
1.6	REPOSICION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO	m2	40		
1.7	LIMPIEZA FINAL	gl	1		
1.8	CARTEL DE OBRAS	un	1		
	TOTAL LOTE 6				
TOTAL LOTES 1, 2, 3, 4, 5 Y 6					

2. PLANO

El plano esta anexada en el icono de planos en el portal de contrataciones públicas en formato pdf.