ASU DESARROLLO URBANO
Gobierno Municipal de Asunción.

ROHAYHUVE MUNICIPALIDAD DE ASUNCIÓN
7MO. PISO / BLOQUE A
021 610-577 #3401
ASUNCION.GOV.PY

PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE MURALLA DEL CEMENTERIO DEL SUR
COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO ESTIMATIVO

07/03/2017

ITEM	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	Demolicion de muralla existente y retiro de material excedente	m2	125	20.500	2.562.500
2	Excavaciones varias de suelo duro	m3	314	38400	12057600
3	Muro de contención de piedra bruta colocada	m3	343	57.600	19.756.800
4	Bloque de hormigon ciclopeo.	m3	11	806.000	8.866.000
5	Pilar de h°a° de 0,15 x 0,30m	m3	6	2.491.000	14.946.000
6	Muro de nivelación DE 0.30 (1:2:8)	m2	53	202.000	10.706.000
7	Mamposteria de elevación espesor 0,15m de espesor (1:2:10)	m2	187	109.000	20.383.000
8	Encadenado superior de h°a° de 0,13 x 0,20m. sobre muro de ladrillos	ml	179	95.000	17.005.000
9	Drenaje en muro de piedra con caños PVC 75 mm con filtro de geotextil y piedra triturada IV.	un	133	65.000	8.645.000
10	Revoque con hidrófugo de muralla	m2	629	33.800	21.260.200
11	Pintura al agua de muralla	m2	629	23.700	14.907.300
	TOTAL GENERAL				**151.095.400**

Luis F. Scolari
L. S.