12 13 14 10

B L O Q U E A
ADMINISTRACION Y AUDITORIO

PLANTA DE REFERENCIAS

esc._____1:100

REFERENCIAS

REF.	Ítems	Descripción de los trabajos
	10	Provisión y colocación de tótem símbolo del INTN corpóreo , material metálico, con pintura de terminación color institucional. Altura: 1,50 m - Diseño sujeto a aprobación por la fiscalización. Ver imagen ilustrativa en las especificaciones técnicas.
	11	Instalación de iluminación para tótem, provisión y colocación de artefactos lumínicos para exterior. LED tipo proyector.
	12	Jardinería. Pasto y arbustos. Trabajos de desmontes y movimiento de suelo para colocación de nuevos pastos
	13	Provisión y Colocación de nuevos panes de pasto tipo JESUI .
	14	Provisión y Colocación de nuevos arbustos bajos con flores de estación. Isla en acceso al Bloque de Administración. Incluye piedras tipo canto rodado, de borde a las islas de jardinería. Ver Especificaciones Técnicas.
		BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO - AREA EXTERIOR Y FACHADA
	50	Pintura para pared. Látex acrílico exterior a 2 capas, con retoque de enduido/revoque. Color a definir con la fiscalización.
	51	Limpieza de pared de ladrillo visto, impermeabilización, revestimiento con ladrillejos cerámicos de 1era calidad y pintura de terminación con resina acrílica.
	52	Pintura de cielorraso en galería de acceso vehicular, dos capas con retoque de enduido/revoque, color blanco látex acrílico.
	53	Revestimiento de cantero en hall de acceso con porcelanato.
	54	Pintura de rampa para discapacitados
	55	Lavamanos de granito natural. Incluye instalación de agua corriente, griferías, canilla con pulsador automático, desagüe y accesorios para su puesta en marcha. Ver detalle en Especificaciones Técnicas. En acceso a Recepción General.
	56	"Provisión y colocación de piso de granito reconstituido en hall de acceso (cambio), previa demolición del piso existente. Color a elegir con la fiscalización de obras. Pulido y abrillantado mecánico en obra."
	57	Colocación de umbral de granito natural en hall de acceso, ancho: 30 cm. Como borde de terminación. Según ubicación en planos.
	58	Colocación de zócalo de granito natural, previa demolición del zócalo existente.
	59	Guarda obra de piso de baldosones de hormigón de 40 x 40 cm, previo contrapiso de cascotes. Según ubicación en planos.
	60	Muro de ladrillos comunes de 0,15 y revocado y pintado con látex en guarda obra con cimiento PBC y pilares 30x30, altura de alfeizar
	61	Reubicar equipos acondicionadores de aire tipo Split. Incluye bajar equipos en guarda obra, prolongación de desagües, instalación eléctrica y otros.
	62	Carpintería de Aluminio - Sustitución de paños fijos y hojas corredizas de cristal templado color humo, con perfilerías de aluminio anodizado. Previo desmonte de las existentes.
		BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO - INTERIOR - RECEPCION GENERAL Y ATENCIÓN AL CLIENTE
	63	Revestimiento de pared con granito natural
	64	Revestimiento de pared con porcelanato simil madera.
	65	Colocación de umbral de granito natural, ancho: 30 cm. Según ubicación en planos.
	66	Colocación de zócalo de granito natural, previa demolición del zócalo existente.
	67	Pulido y encerado de piso existente, de granito reconstituido
	68	Colocación de placa de granito natural existente en recepción general.
	69	Colocación de logo institucional en acero inoxidable, con letras corpóreas. Medida: 70 cm aprox. De longitud y ancho, según diseño. Con luces led para iluminación interna.
	72	Provisión y Colocación de Cielorraso de yeso acartonado, con doble altura
	75	Instalación Eléctrica. Iluminación hall de acceso y recepción. Provisión y colocación de artefactos eléctricos adosados a cielorraso, con luces led.
	76	Iluminación de placa de granito con reflectores dirigidos. Adosados al cielorraso.
	77	Iluminación de cantero en hall de acceso a recepción. Provisión y colocación de reflector con luces led.
	78	Provisión y Colocación de Mueble para recepción. En granito natural y revestido de madera, con paño de vidrio de cristal templado para protección. Ver Especificaciones Técnicas.
		BLOQUE 1 ADMINISTRATIVO - INTERIOR - OFICINAS DIRECCION GENERAL Y DIRECCIÓN DAF
	79	Desmonte de alfombra
	80	Demolición de piso y azulejos en SSHH
	81	Desmonte de artefactos sanitarios
	88	Carpeta para asiento de piso de porcelanato y piso vinílico, previa reposición de contrapiso
	89	Provisión y colocación de piso/pared de porcelanato.
	90	Provisión y colocación de piso vinílico simil madera en oficinas y sala de reuniones.
	95	Lustre de revestido de madera
		BLOQUE AUDITORIO - AREA INTERIOR
	110	Lijado y barnizado de piso de madera, previa reparación partes deterioradas
	117	Lustre de puertas de madera, Incluir marco y contramarco, del auditorio

INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA, NORMALIZACIÓN Y METROLOGÍA

READECUACIONES VARIAS EN LAS INSTALACIONES DEL INTN

PLANTA DE REFERENCIAS

BLOQUE A

ESCALA 1/100

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - DAF
DEPARTAMENTO DE OBRAS CIVILES - DOBC

DIRECTORA DAF	Econ. Carolina Galeano	FECHA AGOSTO-2021
JEFA DOBC	Arq. Ma. Isabel Rojas	LÁMINA Nº DE ORDEN INTN-ARQ-05