MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR

COMPUTO MÉTRICO

Construcción de Tinglado - Cñía. Guazu Cua				
Rubro	***U/M***	***Cantidad***	***P/U***	***P.Total***
Replanteo y Marcación	gl	1,0	-	-
Fundación PBC	ml	100,0	-	-
Zapata de Hº Aº, 0,50x0,50x0,80	gl	1,0	-	-
Columnas en Varilla de 12mm y estribos de 8mm 0,30x0,15	un	14,0		
Mampostería de Nivelación 0,30	ml	100,0	-	-
Techo de Chapa de Zinc, estructura metálica cabriada de Perfil 100x0,40x0,02mm	m2	600,0	-	-
Relleno y Compactación manual	m2	600,0	-	-
Contrapiso de cascote	m2	600,0	-	-
Piso tipo tipo Carpeta de Hº	m2	600,0	-	-
TOTAL				-

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR · U.O.C Nº 138

Carlos Ismael Escurra E.

Municipalidad de Escobar

Proyecto: Const. de Tinglado
Lugar: Compañía. Guazu Cua



2 ZAPATAS :

MUNICIPALIDAD DE ESCOBAR
U.O.C. N°134

Carlos Ismael Escurra E.
Municipalidad de Escobar