*PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA*
*Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes*

# ADENDA Nº 2/2010

## Llamado a **Contratación Directa Nº 08/2010, "REMODELACIÓN Y READECUACIÓN DE OFICINAS AD REFERÉNDUM A LA APROBACIÓN DE LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA. ID: 186979**

Asunción, 14 de junio de 2010

En la Carta de Invitación, en el Anexo 1 y en el Formulario del llamado, en la parte de ETAPAS Y PLAZOS, **DEBEN DECIR:**

- FECHA Y HORA ENTREGA DE OFERTAS: **18/06/2010 09:00**
- FECHA Y HORA APERTURA DE OFERTAS: **18/06/2010 09:15**

En el Anexo 2, en la Planilla de Precios, en los ítems 3 y 4, **DEBEN DECIR:**

| Ítem | Catalogo | Descripción | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Precio unitario IVA incluido si correspondiese | Cantidad | Precio Total IVA incluido si correspondiese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 72102602 -004 | Provisión y colocación de paneles de vidrio fijo (6mm) con estructura de bastidores y contramarcos de madera, h min= 1.80 m - h máx.= 2.75 | | | m2 | | 21,85 | |
| 4 | 72102602 -005 | Provisión y colocación de puerta 0.90x1.80, ídem. Puertas de madera existente | | | Unid. | | 3 | |

En el Anexo 3, en el punto **1. Cantidad de los Bienes**, en los ítem 3 y 4, **DEBEN DECIR:**

| Ítem | Catalogo | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 72102602 -004 | Provisión y colocación de paneles de vidrio fijo (6mm) con estructura de bastidores y contramarcos de madera, h min= 1.80 m - h máx.= 2.75 | m2 | 21,85 |
| 4 | 72102602 -005 | Provisión y colocación de puerta 0.90x1.80, ídem. Puertas de madera existente | Unid. | 3 |

RAQUEL C. CUEVAS A.
Encargada Interina
Dirección Administrativa y Financiera
SEPRELAD

Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
Dirección Administrativa y Financiera – rcuevas@seprelad.gov.py
Chile N° 753 e/ Eduardo Víctor Haedo y Humaita
Tel/fax: 452-845

En el Anexo 3, punto **3. Especificaciones Técnicas, se agrega las siguientes especificaciones:**

**ÍTEM 3:** DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3 | Provisión y colocación de paneles de vidrio fijo (6mm) con estructura de bastidores y contramarcos de madera, h min= 1.80 m - h máx.= 2.75 | m2 | 21.85 |

Los vidrios serán de tipo incoloro de 6mm y se ubicaran en la parte superior de las mamparas de madera existentes, se preverán también todas las estructuras de soporte y sujeción, (contramarcos etc.)
Las dimensiones serán tales que permitan lograr la altura necesaria para alcanzar el nivel del cielorraso existente (h=2,75m), respetando la modulación de los mismos

**ÍTEM 4:** DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | Provisión y colocación de puerta 0.90x1.80, ídem. Puertas de madera existente | UN. | 3 |

En dicho ítem se debe incluir la provisión de puertas de madera a 3 (tres) unidades, para la jefatura, secretaria y deposito, respectivamente y se reutiliza la puerta de madera (existente) de dos hojas de 1,40x2,10 para la sala de reuniones, en todos los casos se buscara similitud de material y tipo de terminación (color de lustre)etc.

En todos los casos se incluirán cerraduras herrajes y accesorios necesarios para un perfecto funcionamiento

**ÍTEM 5:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Provisión de Mampara divisoria Tipo eucatex ciega, con perfilaría chapa metálica. H=2.75 | m2 | 189.75 |

Las perfilarías metálicas serán de color negro y las mamparas de color marfil

**ÍTEM 7:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | Puerta de abrir tipo eucatex 0.80x2.20 , incluye, perfilaría de chapa metálica, herrajes y accesorios | UN. | 17 |

Lic. RAQUEL CUEVAS A.
Encargada Interina
Dirección Administrativa y Financiera
UAF - SEPRELAD

Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
Dirección Administrativa y Financiera – rcuevas@seprelad.gov.py
Chile N° 753 e/ Eduardo Víctor Haedo y Humaitá
Tel/fax: 452-845

Respecto a la provisión de puertas, las 10 puertas que dan a los pasillos serán del tipo de las mamparas existentes, respetando el tipo, color y dimensiones, las 7 restantes que corresponden a las divisorias internas serán de eucatex, en ambos casos incluye la provisión, colocación, cerraduras herrajes y accesorio

**ÍTEM 8:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 8 | Puerta corrediza tipo eucatex 0.80x 2.20, incluye, perfilaría chapa metálica, herrajes y accesorios | UN. | 1 |

La puerta corrediza, es la que separa el despacho del Ministro de la sala de reuniones, la guía estará colocada en la parte superior y en la parte inferior se utilizaran ángulos a modo de tope.

**ÍTEM 11:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 11 | Cortinas verticales con láminas de PVC | m2 | 115.5 |

Incluye provisión y colocación de cortinas verticales, de color marfil

**Observación:**

- La mampara (perimetral) que da al pasillo indicado en el plano, como existente, será desmontada y reubicada según se indica.
- Se reutilizaran todos los materiales, resultantes del desmontaje de las divisorias internas y se repondrán las que sean necesarias para su perfecto acabado
- Todas las mamparas (existentes) recuperadas se utilizaran como cerramiento perimetral en pasillos.
- Las divisorias internas serán de eucatex (nuevas)
- Las mamparas correspondientes al área de Administración y Finanzas serán de madera (reacondicionada)

**RAQUEL CUEVAS A.**
**Responsable Interina**
**Dirección de Administración y Finanzas**

Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes
Dirección Administrativa y Financiera – rcuevas@seprelad.gov.py
Chile N° 753 e/ Eduardo Víctor Haedo y Humaita
Tel/fax: 452-845