PLANILLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

"CONSTRUCCIÓN DE LOMADAS EN LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE ATYRÁ"

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	72131701-024	La construcción de lomadas y reductores de velocidad en la zona urbana de la ciudad de Atyrá, deberá cumplir las siguientes especificaciones: - Colocación de 338 (trescientos treinta y ocho) tachones reflectivos de dimensiones 5 cm. x 15 cm. x 25 cm., para reductores de velocidad, que serán colocados en diferentes lugares de las principales Calles y Avenidas. - Tableros de señalización de lomadas, de dimensiones 60 cm. x 60 cm., con láminas reflectivas, grado ingeniería, chapa galvanizada N° 16 y parantes de caño de 2". - La oferta deberá incluir, la provisión de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de la obra. Asimismo, el precio de la oferta deberá incluir el IVA correspondiente.		