MUNICIPALIDAD DE SANTA ROSA MISIONES
INTENDENCIA MUNICIPAL
14 de Mayo y General Díaz
Teléf. 0858 – 285420

PLANILLA DE COMPUTOS:

LOTE Nº		CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	UNIDAD MEDIDA
1			MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL		
	1	72102602-007	Colocación de mamparas	3	ML
	2	72102602-002	Reparación de mostrador	1	UNI.
	3	72102602-002	Confección de butaca de madera	2	UNI.
	4	72102602-002	Reparación de mueble de oficina tipo exhibidor	2	UNI.
	5	72102402-003	Pintura de mamparas	1	UNI.
	6	72102602-007	Reubicación de mamparas	14	ML.
2			MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA MATADERÍA MUNICIPAL		
	1	72101601-002	Colocación de cielorraso de machimbre	8	M2
	2	72102402-002	Barnizado de cielorraso	8	M2
	3	72102402-001	Pintura de pared interior	36	M2
	4	72131601-005	Mampostería	1	UNI.
	5	72102304-006	Instalación de cámara	1	UNI.
	6	72131601-001	Instalacion de ventilador	1	UNI.
	7	72131601-001	Instalacion de tubos fluorescentes	2	UNI.
	8	72131601-001	Instalacion de cajas de 2 tomas	2	UNI.
	9	72131601-001	Instalacion de fluorescentes	4	UNI.
	10	72131601-001	Instalación de llave de punto y toma	2	UNI.
3			MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA MATADERÍA MUNICIPAL		
	1	72102602-001	Cambio de guías de puerta de brete	2	UNI.
	2	72102602-001	Cambio de Rulemanes de puerta de brete	2	UNI.
	3	72102602-001	Colocación de anillos de puerta de brete	2	UNI.
	4	72102602-001	Colocación de planchuelas de refuerzo	2	UNI.
	5	72102602-001	Colocación de baranda de portón de corral	4	UNI.
	6	72102602-001	Colocación de cabezal de portón de corral	1	UNI.
	7	72102602-001	Cambio de bulones de portón de 5" x 3/8"	25	UNI.
	8	72102602-001	Cambio de bulones de portón de 3,5" x 3/8"	16	UNI.

ESPECIFICACIONES

MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO MUNICIPAL	
Colocación de mamparas	Colocación de mamparas de 2 m de alto para divisoria de la oficina municipal con estructura de madera y enchapado con terciada con 4 ventanitas, y 4 puertas de 2 x 80 cm. Con llave.
Reparación de mostrador	Reparación de mostrador, cajonera con llave, estantería y estructura de vidrio de 1,30 cm. X 60 cm. X 55 cm.
Butaca de madera	Reparación de butaca de madera y confección de 2 butacas con respaldero.
Reparación de mueble de oficina tipo exhibidor	Reparación de mueble de oficina tipo exhibidor
Pintura de mamparas	Pintura total de mamparas.
Reubicación de mamparas	Reubicación de mamparas de divisoria de oficina municipal.
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA MATADERÍA MUNICIPAL	
Colocación de cielorraso de machimbre	Colocación de cielorraso de machimbre de 2,45 m. x 3,50 m.
Barnizado de cielorraso	Barnizado de cielorraso de machimbre de 2,45 m. x 3,50 m.
Pintura de pared interior	Pintura al látex de pared interior
Mampostería	Mampostería de 15 cm. de altura x 7 m. de largo
Instalación de cámara	Instalación de cámara de 20 x 30 x 25 cm. p/ desatasque de caño de desagüe con tapa metálica.
Instalacion de ventilador	Ventilador de techo con instalación completa con cable de 4 y 2 mm.
Instalacion de tubos fluorescentes	Instalacion de 2 tubos fluorescentes simples y 1 tubo fluorescente doble.
Instalacion de cajas de 2 tomas	Instalacion de cajas de 2 tomas
Instalacion de fluorescentes	Instalación de fluorescentes y mantenimiento de equipo fluorescente.
Instalación de llave de punto y toma	Instalación de llave de punto y toma
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA MATADERÍA MUNICIPAL	
Cambio de guías de puerta de brete	Cambio de guías de puerta de brete de 2 m. de 2” x 4”
Cambio de Rulemanes de puerta de brete	Rulemanes de puerta de brete
Colocación de anillos de puerta de brete	Anillos de puerta de brete
Colocación de planchuelas de refuerzo	Planchuelas de refuerzo
Colocación de baranda de portón de corral	Colocación de baranda de 3m. x 1,4” x 6” de ybyra pyta
Colocación de cabezal de portón de corral	Colocación de cabezal de 2m. x 42 x 4” de ybyra pyta
Cambio de bulones de portón de 5" x 3/8"	Cambio de bulones de portón de 5" x 3/8"

Cambio de bulones de portón de 3,5" x 2"	Cambio de bulones de portón de 3,5" x 2"