PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

LOTE 1 - REFACCION DE DEPOSITOS PARA SUMINISTROS Y SALA DE TV
CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ESTE

Nº	Codigo	Designaciòn	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1		**Trabajos preliminares:**				
	72131601-004	Escavacion para encadenado de Ho Ao - 20 x 30 (incluye corte de piso con maquina)	ml	14		
	72101601-002	Desmonte de cielorrazo de PVC	m2	124		
2		**Hormigon Armado**				
	72131601-004	Encadenado inferior de HoAo 20x30	ml	15		
4		**Mamposterias en General**				
	72131601-005	de elevaciòn de ladrillos comunes de 0,15 m	m2	18		
	72131601-005	envarillado de paredes 2 hiladas con dos ø 8 mm	ml	2		
6		**Cielorraso**				
	72101601-002	Montaje del Cielorrazo de P.V.C. con soportes de caños de 1/2 y acc	m2	124		
7		**Aislaciones**				
	72131601-006	Aislacion acustica para sala de TV y Radio	m2	40		
8		**Revoques / Revestimientos**				
	72101607-006	revoque a la cal - interior en 2 capas	m2	36		
9		**Pisos / Zocalos**				
	72102508-001	Reposicion de piso tipo ceramico PI 5 0,40 x 0,40	m2	12		
	72101607-004	zocalo ceramico Zócalo granito base gris, pulido.	ml	29		
10		**Carpinteria de madera**				
	72102602-008	marco : lapacho - hoja : placa cedro - contramarcos de 0,90 x 2,10	un	1		
	72102602-007	puerta mampara 0,70 x 2,10 de eucatex y perfileria de aluminio	un	4		
	72102602-007	Mamparas divisorias en placa eucatex 35mm, con perfileria de aluminio anodizado color bronze para sshh.	m2	53		
12		**Vidrios**				
	72102602-004	Vidrios de 10 mm para ventanas fijas con aislacion acustica (perfileria	m2	2		
	72102602-004	Vidrios de 8 mm para ventanas fijas en mampara	m2	2		
15		**Instalaciòn eléctrica**				
	72131601-001	Desmonte de artefactos fluorecentes	un	12		
	72131601-001	Recolocacion de artefactos fluorecentes (existentes)	un	12		
	72131601-001	Alimentacion para Acondicionadores de Aire Incluye TM	un	2		
	72131601-001	Artefactos fluorescentes 2x40w con reactancia electronica y capacitores	un	4		
17		**Pinturas**				
	72102402-001	al latex acrilico de: pared interior	m2	36		
	72102401-003	al barniz de: aberturas de madera	m2	4		
18		**Limpieza Final**				
	76111702-001	Limpieza de vidrios ,artefactos ,pisos. Prueba de todas las instalaciones. Limpieza general y retiro de escombros.	gl	1		
INCLUIDO IMPUESTOS						**0**

LOTE Nº2 - AMPLICACION DE EDIFICIO RECTORADO - PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA

Nº	Codigo	Designaciòn	Unidad	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1		**Mamposteria de ladrillo**				
	72131601-005	Mamposteria de 0,15	m2	70		
2		**Revestimientos**				
	72131601-008	revoque a la cal - interior en 2 capas	m2	38		
	72131601-008	revoque a la cal - exterior filtrado	m2	85		
	72101607-002	Revestimiento ladrillejo PIERINI	m2	80		
	72102503-001	Azulejo blanco 20 x 30 para baños	m2	55		
	72101607-005	Zócalo granítico base gris	ml	59		
3		**Aberturas:**				
	72102602-008	Ventana de aluminio anodizado color bronze 0.50m x 3,10m, maximo aire.	unidad	20		
	72102602-004	Vidrios de color gris de 8 mm (templados) para ventanas	m2	26		
	72102602-004	Puerta de Vidrio Templado de 10 mm (1,30 x 2.15) Doble hoja	unidad	3		
	72102602-008	Marco, contramarco y puerta placa de 0,80 x 2,10. Incluye Herrajes	unidad	2		
4		**Instalacion Electrica**				
	72131601-001	Artefactos fluorescentes 2x40w con reactancia electronicay capacitores.	unidad	45		
	72131601-001	Circuitos, lineas y conexiones: telefónicas, puntos de red informatica, proyectores, timbres ,alarmas.	unidad	8		
5		**Instalacion Sanitaria**				
	72131601-011	Cañeria de PVC para desagüe cloacal, hasta conexión a red existente.	m	22		
	72131601-011	RPS 15 x15	unidad	2		
	72131601-011	C.I. Tapa doble 50 x 50. Fondo de acuerdo a necesidad.	unidad	2		
	72131601-011	Cañerias de PVC para desaüe de lavatorios, migitorios y ventilación.	m	32		
	72131601-011	Cañeria de PVC roscable de 1/2" para instalación de agua incl. Accesorios.	m	88		
	72131601-011	Provision y colocacion de inodoros blancos sisterna alta, con tapa acolchada y accesorios	unidad	3		
	72131601-011	Provisión y colocación de migitorio, con todos sus accesorios.	unidad	1		
	72131601-011	Mesada de granito de 0,55 x 0,80 con canilla FV.	unidad	2		
	72131601-011	Llave de paso y accesorios	unidad	2		
6		**Pinturas:**				
	72102402-002	Pintura de cielorraso	m2	500		
	72102402-001	De paredes interiores	m2	150		
	72102401-001	De paredes exteriores	m2	196		
7		**Limpieza Final**				
	76111702-001	Limpieza de vidrios, artefactos, pisos, revestimientos. Prueba de todas las instalaciones. Limpieza general y retiro de escombros.	unidad	1		
		TOTAL LOTE 7				-