Municipalidad de Quyquyhó

QUYQUYHÓ: "CUNA DE PROCERES"

Departamento de Obras

OBRA: REMODELACIÓN DE SALON MULTIUSO

RUBROS	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES				
Desmonte de piso existente.	m2	158		
Demolición de vano para acceso a nuevas distribuciones.	m2	12		
Desmonte de revoque existente H: 1 metro para tratamiento de humedad.	m2	46		
Compactación mecánica de suelo.	m2	158		
ESTRUCTURA METÁLICA DE TECHO				
Aislación detecho de chapas con membrana tipo en caliente 5mm.	m2	196		
ALBAÑILERIA				
Mampostería de ladrillo común 0.15m -Cerramiento de puertas.	m2	23		
Mocheta de aberturas.	ml	32		
Revoque interior .	m2	30		
Revoque hidrófugo, con producto impermeabilizantes.	m2	46		
Contrapiso de cascotes.	m2	168		
Carpeta base para pisos.	m2	168		
PISO Y REVESTIMIENTO				
Piso cerámico tipo PI4	m2	168		
CARPINTERIA METALICA				
Persiana metálica. (balancín).Incluye provisión de vidrios incoloros.	un	6		
Puerta de acceso doble a sala de reuniones.	un	1		
INSTALACIONES SANITARIAS COCINA				
Agua Corriente.				
Red de distribución de 20mm.	ml	45		
Desague cloacal.				
Cañeria entrerrada de 100mm.	ml	50		
Registro de 40x40cm.	un	7		
Desengrasador.	un	1		
Alimentación agua fria en pileta. Alimenta. Desague de pileta.	gl	1		
Pozo absorvente 1,5x2,00	un	1		
INSTALACIONES ELECTRICAS				
Boca de luz.Incluye colocación y provisión de artefactos led.	un	45		
Provisión y colocación de artefactos led.panel 20x20 cm 18 watios.	un	45		
Boca de toma corriente simple.Incluye provisión y colocación de fichas.	un	54		
Boca de toma corriente con tierra.	un	15		
Boca de AA.	un	8		
Provisión y colocación de tablero N°24. Con barras RSTN+T.	un	1		
Armado de tablero.	un	20		
Puesta a tierra.	un	1		
Alimentación de tablero desde medidor. 4x10mm.	ml	50		
Señales débiles.	gl	1		
TOTAL				