ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELEFONOS 222 713/16 – 211 001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEGRAFICA ANDE
TELEX: 22072 ANDE PY
TELEFAX: (595-21) 212 371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ANDE N° 925/2013

"CONSTRUCCIÓN DE TRAMO SUBTERRÁNEO DE LA LTS 66 KV EUSEBIO AYALA - CAACUPÉ"

COMUNICACIÓN ACLARATORIA N° 1

Asunción, 18 de noviembre de 2013

Al Licitante

.....

Señor(es)

Hemos recibido de varios Licitantes las preguntas transcritas a seguir, dándose las respuestas correspondientes a continuación:

CONSULTA N° 1 "Por medio de la presente hago extensiva mi solicitud de planos para la ampliación de Malla de Tierra existente de la SE Caacupé ítem B2.9 de la planilla de precios. Ya que se solicita una cantidad global".

RESPUESTA *Al respecto, sírvanse considerar para la elaboración de su oferta, que la ampliación deberá contemplar, enterrar un conductor de Cobre desnudo de 120 mm^2 debajo del cerco perimetral del patio de mufas a construir, en una zanja con profundidad de 65 cm del nivel terreno terminado y 25 cm de ancho, rellenado con una capa de suelo mejorado de 15 cm y completado el resto con suelo compactado conforme EE.TT..Conectar dicho cerco en cada lado, hasta intervalos de 10 m como máximo por lado, estimar como mínimo dos jabalinas de cobre Ø 3/4 de 3 m de longitud, o más en caso de que las mediciones de resistencia lo requieran. El conductor deberá conectarse en sus dos extremos a la malla existente ubicada paralela al cerco perimetral existente con conectores de tipo a compresión tipo YGL o similar. Las mufas se conectarán a la malla existente de la SE.*

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD