CCG

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL

ING. ALFREDO LEZCANO

RUC 618 172 -4

CORONEL ROMERO Nº 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

San Lorenzo, 01 de setiembre de 2021

Lic.
Miguel Ruiz Díaz
Encargado U.O.C
Presente

Ref. : "Construcción de aulas, baños y reparaciones varias en el Departamento de Cordillera."

Tengo el agrado de dirigirme a Usted. y por su intermedio a donde corresponda, a fin de hacerle entrega del presupuesto de precios referenciales solicitados.

Adjunto.

- Planilla de presupuesto.

Sin otro motivo en particular me despido de Usted atentamente.

.....
ING. ALFREDO LEZCANO
CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL C.C.G

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano

CCG

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL

ING. ALFREDO LEZCANO
RUC 618 172 -4
CORONEL ROMERO Nº 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

PRESUPUESTO GOBERNACION DE CORDILLERA

ITEMS	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD_ MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
		LOTE 1				
1	82101502-004	**ESCUELA VIRGEN DE LOS REMEDIOS** - DISTRITO DE TOBATÍ: REPARACIÓN DE 1 BLOQUE DE 5 AULAS: Etapa preliminar. Provisión y colocación de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº24 de dimensión 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños	GL	1	1.606.605	1.606.605
2	72131601-9974	Marcación y replanteo	M2	323,75	9.105	2.947.744
3	72141510-001	Demoliciones. Demolición de techo de tejas, tejuelones y maderámen sin recuperación	M2	316,65	32.132	10.174.598
4	72141510-001	Demolición de Instalación Eléctrica: artefactos de iluminacion, ventiladores, tableros.	GL	1	1.606.605	1.606.605
5	72141510-001	Demolición de muros sin recuperación	M2	64	18.744	1.199.616
6	72141510-001	Demolición de pilares de mampostería de galería	M2	13,75	18.744	257.730
7	72141510-001	Demolición de pisos	M2	295,5	18.744	5.538.852
8	72141510-001	Demolición de zócalos	ml	162,25	10.711	1.737.860
9	72141510-001	Demolición de revestidos de muros	M2	19,4	10.711	207.793
10	72141510-001	Demolición de revoques de losas, vigas y pilares	M2	81,65	10.711	874.553
11	72141510-001	Desmonte de aberturas: puertas de madera con sus marcos	UNI	5	107.107	535.535
12	72141510-001	Desmonte de aberturas: ventanas tipo balancines	UNI	34	107.107	3.641.638
13	72141510-001	Demolición de pizarrón fijo en muro	UNI	4	267.768	1.071.072
14	72131601-003	Estructura de HºAº y fundaciones: Excavación de suelo duro para zapatas de pilares embutidos en muros. Prof. de zanja: 1,50 (sujeto a verificación de suelo firme en obra)	M3	1,1	69.620	76.582
15	72131601-003	Excavación de suelo duro para cimientos de P.B.C de pilares de galería	M3	12,5	69.620	870.250
16	72131601-004	Zapatas 60x60 para pilares embutidos en muros.	M3	0,18	2.409.908	433.783
17	72131601-004	Pilares 0.20x0.25 embutidos en muros.	M3	0,63	2.677.675	1.686.935
18	72131601-003	Cimiento de pilares de galeria de P.B.C. - 0.90x0.90x0.80	M3	7,12	449.849	3.202.925
19	72131601-004	Encadenado Superior para muros de 0.15m - 0.13x0.27	M3	2,75	2.677.675	7.363.606
20	72131601-004	Viga Cumbrera 0.20x0.45	M3	1,89	2.677.675	5.060.806
21	72131601-004	Dados de HºAº 0.20x0.25x0.60	M3	0,09	2.677.675	240.991
22	72131601-004	Viga en Galería 0.20x0.25	M3	1,52	2.677.675	4.070.066
23	72131601-005	Albañilerías: Mampostería de nivelación de 0.60x0.60 para pilares de galería	M2	3,96	321.321	1.272.431
24	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.15 para revocar	M2	42,8	128.528	5.500.998
25	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.20 para revocar	M2	13,4	139.239	1.865.803
26	72131601-005	Pilares de mampostería visto con nucleo de HºAº de 0.45x0.45 para galería de ladrillos prensados de 3 agujeros color uniforme, incluye capitel según detalle	ml	24,75	321.321	7.952.695
27	72131601-008	Revoque de paredes interiores a una capa filtrado	M2	122,8	48.198	5.918.714
28	72131601-008	Revoque de paredes exteriores a una capa filtrado	M2	25	48.198	1.204.950
29	72131601-008	Revoque de losas, vigas y pilares, incluye salpicado (aula con techo de losa)	M2	81,65	58.909	4.809.920
30	72131601-008	Revoque de mochetas de aberturas	ml	116,4	37.487	4.363.487
31	72131601-008	Revoque de vigas cumbrera y galería de H° A°	M2	50,2	48.198	2.419.540
32	72131601-008	Goterón en voladizo de losa	ml	9	37.487	337.383
33	72131601-008	Envarillado de muro tipo Z (fisura en aula con techo de losa)	GL	1	696.196	696.196
34	72131601-007	Techo: De tejas con tejuelones prensados a máquina,color uniforme sobre tirantes prefabricados de Hº Aº de 2" x 6" . Listón de borde de 2" x 3"	M2	316,65	407.007	128.878.767
35	72131601-009	Pisos y contrapisos: Contrapiso de H° de cascotes de 10cm.	M2	295,5	58.909	17.407.610
36	72131601-009	Carpeta alisada base para asiento de piso cerámico.	M2	295,5	48.198	14.242.509
37	72131601-009	Carpeta alisada para aislación de losa	M2	71,5	50.340	3.599.310
38	72131601-009	Aislacion de losas con tela bidin e impacril	M2	71,5	74.975	5.360.713
39	72131601-009	Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada PEI 5 antideslizante.	M2	295,5	144.594	42.727.527
40	72131601-009	Provisión y colocación de zócalo de cerámica esmaltada. Mismo material del piso.	ml	162,25	32.132	5.213.417
41	72131601-010	Aberturas de madera y metálicas: Provisión y colocación de puerta tablero de madera 0,90x2,40m. Incluye marco y herrajes.	UNI	5	1.981.480	9.907.400
42	72131601-010	Provisión y colocación de ventana tipo "Balancín" de 1.50x1.20m. No incluye vidrios.	M2	37,8	374.875	14.170.275
43	72131601-010	Provisión y colocación de ventana tipo "Balancín" de 1.00x0.50m. No incluye vidrios.	M2	0,5	374.875	187.438
44	72131601-011	Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaleta y caño de bajada de chapa galvanizada. Desarrollo 40cm.	ml	79	96.396	7.615.284
45	72131601-012	Pinturas: De paredes interior y exterior con pintura al látex	M2	721,35	32.132	23.178.418
46	72131601-012	De vigas cumbrera y de galería al látex	M2	50,2	32.132	1.613.026
47	72131601-012	De losas, vigas y pilares al látex (aula con techo de losa)	M2	81,65	32.132	2.623.578
48	72131601-012	De techo: tejuelones al barniz y tirantes de Hº al látex	M2	316,65	29.990	9.496.334
49	72131601-012	De puertas de madera al sintético	M2	25,8	48.198	1.243.508
50	72131601-012	De balancines al sintético	M2	37,8	48.198	1.821.884
51	72131601-012	De canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	ml	79	32.132	2.538.428
52	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho de pilares de galería	M2	44,55	26.777	1.192.915
53	72131601-012	Vidrios: Provisión y colocación de vidrio de 4 mm para balancines.	M2	37,8	203.503	7.692.413
54	72131601-001	Instalación eléctrica: Alimentación de Tablero Pincipal	GL	1	5.890.885	5.890.885
55	72131601-001	Alimentación de Tablero Seccional desde Tablero Principal	UNI	4	1.285.284	5.141.136
56	72131601-001	Alimentación, provisión y colocación de Tablero de comando de ventiladores TCV	UNI	5	963.963	4.819.815
57	72131601-001	Provisión y colocación de Tablero Principal de 20 AG con barra de fase y neutro	UNI	1	1.338.838	1.338.838
58	72131601-001	Provisión y colocación de Tablero Seccional de 10 AG	UNI	4	803.303	3.213.212
59	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	UNI	34	160.661	5.462.474
60	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	UNI	16	160.661	2.570.576
61	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UNI	10	160.661	1.606.610
62	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UNI	22	267.768	5.890.896
63	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores con interruptor unipolar de encendido/apagado.	UNI	12	160.661	1.927.932
64	72131601-010	Mobiliarios: Pizarrón (Ver EETT MEC)	UNI	5	1.874.373	9.371.865
65	72131601-013	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	GL	1	2.142.140	2.142.140

CCG

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL

ING. ALFREDO LEZCANO
RUC 618 172 -4
CORONEL ROMERO Nº 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

PRESUPUESTO GOBERNACION DE CORDILLERA

ITEMS	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD_ MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
88	72131601-012	Pintura de tejuelones con pintura sintética	M2	103	48.198	4.964.394
89	72131601-012	Pintura de puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	48.198	265.089
90	72131601-012	Pintura de puerta de madera con barniz sintètico	M2	10,3	48.198	496.439
91	72131601-012	Pintura de tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	80	32.132	2.570.560
92	72131601-012	Pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ml	38	37.487	1.424.506
93	72131601-011	Desagüe Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	ml	38	91.041	3.459.558
94	72131601-011	Instalación eléctrica y artefactos: Alimentación al Tablero Principal	GL	1	4.605.601	4.605.601
95	72131601-011	Provisión y colocación de TP de 10AG con barra de fase y neutro	UNI	1	910.410	910.410
96	72131601-011	Provisión, colocación y alimentación de tablero de comando de ventiladores TCV para 4 llaves	UNI	1	856.856	856.856
97	72131601-011	Boca con 1 punto y 1 toma (Alimentación, provisión y colocación,1 en cocina y 2 en depósito)	UNI	3	214.214	642.642
98	72131601-011	Boca con 3 puntos (Alimentación, provisión y colocación en comedor)	UNI	1	214.214	214.214
99	72131601-011	Boca con 1 toma corriente (Alimentación, provisión y colocación, 4 en comedor, 3 en cocina, 2 en depósito y 1 en galería)	UNI	10	214.214	2.142.140
100	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 2x40w	UNI	8	160.661	1.285.288
101	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 3x40w	UNI	1	160.661	160.661
102	72131601-011	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1x40w con fotocélula en galería y exteriores (Con 1 interruptor unipolar de encendido y apagado)	UNI	6	214.214	1.285.284
103	72131601-011	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	UNI	3	267.768	803.304
104	72131601-011	Instalación sanitaria: Conexión interna de cañerias de agua corriente fria (termofusion)	GL.	1	876.330	876.330
105	72131601-011	Desagüe cloacal hasta el primer registro	GL.	1	1.168.440	1.168.440
106	72131601-011	Provisión y colocación de canilla cromada giratoria para cocina con conexión flexible y sopapa	GL.	1	243.425	243.425
107	72131601-011	Provisión y colocación de desengrasador	GL.	1	214.214	214.214
108	72131601-011	Provisión y colocación de pileta de 2 bachas de acero inoxidable	GL.	1	925.015	925.015
109	72131601-011	Cámara séptica de 1,15x1,90	GL.	1	2.823.730	2.823.730
110	72131601-011	Cañería cloacal externa y registros cloacales según plano	GL.	1	925.015	925.015
111	72131601-011	Pozo absorbente tipo 2 de 2,00 x 2,50	GL	1	5.355.350	5.355.350
112	72131601-011	Terminaciones y otros: Mesada de losa de HºAº con base de cimiento de PBC, mampostería de ladrillos comunes con envarillado y revestido con azulejos.	GL	1	3.407.950	3.407.950
113	72131601-011	Mesada de yvyra pyta de 1,60m cepillada, lustrada, pintada con barniz y colocada en mostrador de cocina.	GL	1	1.947.400	1.947.400
114	72131601-9984	Rampa peatonal	GL	1	910.410	910.410
115	72131601-009	Guarda obra: muro de nivelación de 0,15m	GL	1	835.435	835.435
116	72131601-009	Guarda obra: contrapiso de Hº de cascotes, 10 cm de esp	M2	39	58.909	2.297.451
117	72131601-009	Carpeta alisada	M2	39	48.198	1.879.722
118	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	GL	1	2.142.140	2.142.140
		LOTE N° 4				
1	72131601-002	**COLEGIO NACIONAL COSTA ALEGRE** - DISTRITO DE TOBATÍ - CÑIA. COSTA ALEGRE: CONSTRUCCIÓN DE SS.HH DE 4.40 x 6.15: Limpieza y preparación del terreno.	GL	1	1.557.920	1.557.920
2	72131601-9974	Marcación y replanteo	M2	27	5.969	161.163
3	82101502-004	Provisión y colocación de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº24 de dimensión 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y vertical, soporte compuesto por 2 caños cuadrados	GL	1	1.363.180	1.363.180
4	72131601-003	Excavación de suelo duro para carga de cimiento de P.B.C.	M3	12	66.533	798.396
5	72131601-003	Excavación y carga de cimiento con PBC	M3	12	412.606	4.951.272
6	72131601-003	Estructura de HºAº : Encadenado inferior de H°A°	ml	34	139.560	4.745.040
7	72131601-003	Encadenado superior de H°A°	ml	29	152.540	4.423.660
8	72102504-002	Muro de nivelación: Muro de nivelación De 0,30m	M2	11	170.398	1.874.378
9	72102504-002	Relleno y apisonado de interiores	M3	15	104.367	1.565.505
10	72102504-002	Aislación asfáltica : Aislación asfáltica De paredes(en U)	ml	34	66.942	2.276.028
11	72102504-002	Muros de elevación: Muros de elevación De 0,15 para revocar	M2	63	115.302	7.264.026
12	72102504-002	Muros de elevación De 0,15 de visto a una cara de ladrillos prensados (tres agujeros), color uniforme	M2	50	152.546	7.627.300
13	72102504-002	Envarillado bajo aberturas de 2 Ø 8 por hilada	ml	15	24.622	369.330
14	72131601-007	Techo De tejas y tejuelones prensadas a maquina y tirantes de H°A° de 2"X 6" c/ listón de boca.	M2	43	345.785	14.868.755
15	72131601-008	Revoques: Revoques De paredes interior y exterior a una capa filtrado	M2	135	41.564	5.611.140
16	72131601-008	Moldura de balancines	ml	20	44.790	895.800
17	72131601-009	Pisos: Contrapiso de H° de cascotes de 0,10m de espesor	M2	22	44.181	971.982
18	72131601-009	Carpeta alisada base para asiento de piso cerámico.	M2	22	40.712	895.664
19	72131601-009	Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada PEI 5 antideslizante.	M2	22	121.773	2.679.006
20	72131601-010	Aberturas de madera: Puerta tablero de 0,90X2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	UNI	1	1.850.030	1.850.030
21	72131601-010	Puerta tablero 0,80X2,10 c/ marco, contramarco y herrajes	UNI	2	1.553.052	3.106.104
22	72131601-010	Puerta para boxes 0,60X1,50 enchapados en fórmica c/ marco, contramarco y herrajes	UNI	4	843.873	3.375.492
23	72131601-010	Aberturas metálicas: Ventanas tipo balancines 1,00x0,50m	UNI	6	259.653	1.557.918
24	72131601-010	Provisión y colocación de vidrios de 4mm para balancines	M2	3	202.043	606.129
25	72131601-010	Alfeizar de ventanas : Alfeizar de ventanas De revoque 1:3 (arena-cemento)	M2	18	30.672	552.096
26	72131601-012	Pintura De paredes al látex	M2	63	31.402	1.978.326
27	72131601-012	Pintura De aberturas de madera con pintura sintética	M2	16	39.922	638.752
28	72131601-012	Pintura De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,1	39.922	123.758
29	72131601-012	Pintura De ladrillos vistos con antimoho incoloro (previa limpieza de ladrillos vistos c/ acido muriatico y patinal D)	M2	50	27.912	1.395.600
30	72131601-012	Pintura De tejuelones con barniz y tirantes de Hº al látex	M2	43	37.276	1.602.868
31	72131601-012	Pintura De canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ml	18	33.187	597.366
32	72131601-012	Revestimientos: Revestimiento con azulejos hasta altura superior de aberturas	M2	82	102.643	8.416.726
33	72131601-012	Provisión y colocación de espejo de 4mm con marco de aluminio	GL	1	665.361	665.361
34	72131601-012	Canaleta y caño de bajada de chapa galvanizada N° 26 -desarrollo 0,40m	ml	18	94.449	1.700.082

CCG

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL

ING. ALFREDO LEZCANO
RUC 618 172 -4
CORONEL ROMERO Nº 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

PRESUPUESTO GOBERNACION DE CORDILLERA

ITEMS	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD_ MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
35	72131601-012	Instalación eléctrica y artefactos: Alimentación del Tablero Principal	GL	1	1.947.400	1.947.400
36	72131601-012	Alimentación del Tablero Seccional desde el Tablero Principal	UNI	2	843.873	1.687.746
37	72131601-012	Provisión y colocación de Tablero Principal de 3AG con barra de fase y neutro	UNI	1	600.448	600.448
38	72131601-012	Provisión y colocación de tablero TS de 3AG	UNI	2	438.165	876.330
39	72131601-012	Provisión, colocación y alimentación de los circuitos de luces	UNI	10	133.072	1.330.720
40	72131601-012	Provisión y colocación de artefactos fluorescentes de 1,40 W	UNI	10	128.447	1.284.470
41	72131601-011	Instalación sanitaria: Conexión interna de cañerias de agua corriente fria (termofusion)	UNI	3	730.275	2.190.825
42	72131601-011	Desagüe cloacal hasta el primer registro	UNI	3	925.015	2.775.045
43	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorios con pedestal, canilla pressmatic con conexión flexible y sopapa	UNI	1	681.590	681.590
44	72131601-011	Provisión y colocación de lavatorio de embutir en mesada, canilla pressmatic con conexión flexible y sopapa	UNI	6	486.850	2.921.100
45	72131601-011	Provisión y colocación de inodoros con cisterna baja	UNI	1	681.590	681.590
46	72131601-011	Provisión y colocación de inodoros con cisterna alta	UNI	4	486.850	1.947.400
47	72131601-011	Provisión y colocación de mingitorio	UNI	3	389.480	1.168.440
48	72131601-011	Mesada de granito de 2 ml	UNI	2	1.363.180	2.726.360
49	72131601-011	Cámara séptica de 1,50x3,00	GL	1	4.868.500	4.868.500
50	72131601-011	Cañería cloacal externa y registros cloacales según plano	GL	1	1.298.266	1.298.266
51	72131601-011	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x3,00	GL	1	6.800.483	6.800.483
52	72131601-011	Barras de asiento para PCD. Una Fija y una rebatible	UNI	2	1.006.156	2.012.312
53	72131601-009	Guarda obra: muro de nivelación de 0,15m	GL	1	136.318	136.318
54	72131601-009	Contrapiso de Hº de cascotes esp. 10cm	M2	14	58.909	824.726
55	72131601-009	Carpeta alisada	M2	14	48.198	674.772
56	72131601-9984	Rampa peatonal para PCD. Ancho 1,20m. Pendiente máx. 10%	UNI	1	1.217.125	1.217.125
57	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	GL	1	1.624.862	1.624.862
58	82101502-004	**COLEGIO NACIONAL ENSENADA** - DISTRITO DE TOBATI: REPARACION DE 1 BLOQUE DE 4 AULAS: Provisión y colocación de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº24 de dimensión 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados	GL	1	1.411.865	1.411.865
59	72131601-9974	Marcación y replanteo	M2	274,51	6.232	1.710.746
60	72141510-001	Demoliciones: Demolición de techo de tejas, tejuelones y maderámen sin recuperación	M2	335,5	28.562	9.582.551
61	72141510-001	Demolición de Instalación Eléctrica: artefactos de iluminacion, ventiladores, tableros.	GL	1	1.687.743	1.687.743
62	72141510-001	Demolición de muros sin recuperación	M2	55,2	20.652	1.139.990
63	72141510-001	Demolición de pilares de mampostería de galería	M2	20,7	20.652	427.496
64	72141510-001	Demolición de pisos	M2	252,55	20.642	5.213.137
65	72141510-001	Demolición de zócalos	ml	127,9	9.737	1.245.362
66	72141510-001	Desmonte de aberturas: puertas de madera con sus marcos	UNI	4	90.878	363.512
67	72141510-001	Desmonte de aberturas: ventanas tipo balancines	UNI	26	90.878	2.362.828
68	72141510-001	Demolición de pizarrón fijo en muro	UNI	1	227.196	227.196
69	72131601-003	Estructura de HºAº y fundaciones: Excavación de suelo duro para zapatas de pilares embutidos en muros. Prof. de zanja: 1,50 (sujeto a verificación de suelo firme en obra)	M3	1,1	66.533	73.186
70	72131601-003	Excavación de suelo duro para cimientos de P.B.C de pilares de galería	M3	10,2	66.533	678.637
71	72131601-004	Zapatas 60x60 para pilares embutidos en muros.	M3	0,18	2.239.510	403.112
72	72131601-004	Pilares 0.30x0.30 embutidos en muros.	M3	0,75	2.434.250	1.825.688
73	72131601-004	Cimiento de pilares de galeria de P.B.C. - 0.90x0.90x0.80	M3	5,85	447.902	2.620.227
74	72131601-004	Encadenado Superior para muros de 0.15m - 0.13x0.27	M3	1,76	2.349.051	4.134.330
75	72131601-004	Encadenado Superior para muros de 0.30m - 0.17x0.27	M3	1	2.349.051	2.349.051
76	72131601-004	Viga Cumbrera 0.20x0.45	M3	1,33	2.349.051	3.124.238
77	72131601-004	Dados de HºAº 0.20x0.25x0.60	M3	0,06	2.349.051	140.943
78	72131601-004	Viga en Galería 0.20x0.25	M3	1,45	2.349.051	3.406.124
79	72131601-005	Albañilerías: Mampostería de nivelación de 0.60x0.60 para pilares de galería	M2	3,25	305.096	991.562
80	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.15 para revocar	M2	12,25	118.550	1.452.238
81	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.20 para revocar	M2	13,9	136.318	1.894.820
82	72131601-005	Mampostería de elevación de 0.30 para revocar	M2	13,9	176.970	2.459.883
83	72131601-005	Pilares de mampostería visto con nucleo de HºAº de 0.45x0.45 para galería de ladrillos prensados de 3 agujeros color uniforme, incluye capitel según detalle	ml	20,25	295.362	5.981.081
84	72131601-008	Revoque de paredes interiores a una capa filtrado	M2	192,65	41.071	7.912.328
85	72131601-008	Revoque de paredes exteriores a una capa filtrado	M2	197,15	41.558	8.193.160
86	72131601-008	Revoque de mochetas de aberturas	M2	161,6	38.296	6.188.634
87	72131601-008	Revoque de vigas cumbrera y galería de Hº Aº	M2	41,65	44.790	1.865.504
88	72131601-007	Techo: De tejas con tejuelones prensados a máquina,color uniforme sobre tirantes prefabricados de Hº Aº de 2" x 6" . Listón de borde de 1 ½" x 3"	M2	335,5	379.256	127.240.388
89	72131601-009	Pisos y contrapisos: Contrapiso de Hº de cascotes de 10cm.	M2	252,55	44.187	11.159.427
90	72131601-009	Carpeta alisada base para asiento de piso cerámico.	M2	252,55	41.207	10.406.828
91	72131601-009	Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada PEI 5 antideslizante.	M2	252,55	122.881	31.033.597
92	72131601-009	Provisión y colocación de zócalo de cerámica esmaltada. Mismo material del piso.	ml	140	30.834	4.316.760
93	72131601-010	Aberturas de madera y metálicas: Provisión y colocación de puerta tablero de madera 0,90x2,10m. Incluye marco y herrajes.	UNI	4	1.785.116	7.140.464
94	72131601-010	Provisión y colocación de ventana tipo "Balancín" de 1.50x1.20m. No incluye vidrios.	M2	50,4	360.269	18.157.558
95	72131601-011	Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaleta y caño de bajada de chapa galvanizada. Desarrollo 40cm.	ml	70	1.046.728	73.270.960
96	72131601-012	Pinturas: De paredes interior y exterior con pintura al látex	M2	389,8	30.506	11.891.239
97	72131601-012	De vigas cumbrera y de galería al látex	M2	41,65	32.210	1.341.547
98	72131601-012	De techo: tejuelones al barniz y tirantes de Hº al látex	M2	335,5	30.506	10.234.763
99	72131601-012	De puertas de madera al sintético	M2	15,12	40.895	618.332
100	72131601-012	De balancines al sintético	M2	50,4	40.895	2.061.108
101	72131601-012	De canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	ml	70	27.912	1.953.840

CCG

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL

ING. ALFREDO LEZCANO
RUC 618 172 -4
CORONEL ROMERO Nº 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

PRESUPUESTO GOBERNACION DE CORDILLERA

ITEMS	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD_ MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
102	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho de pilares de galería	M2	36,45	27.264	993.773
103	72131601-012	Provisión y colocación de vidrio de 4 mm para balancines.	M2	50,4	175.266	8.833.406
104	72131601-012	Instalación eléctrica: Alimentación de Tablero Pincipal	GL	1	3.700.060	3.700.060
105	72131601-012	Alimentación de Tablero Seccional desde Tablero Principal	UNI	3	1.428.093	4.284.279
106	72131601-012	Alimentación, provisión y colocación de Tablero de comando de ventiladores TCV	UNI	4	908.786	3.635.144
107	72131601-012	Provisión y colocación de Tablero Principal de 20 AG con barra de fase y neutro	UNI	1	1.298.266	1.298.266
108	72131601-012	Provisión y colocación de Tablero Seccional de 10 AG	UNI	3	814.662	2.443.986
109	72131601-012	Alimentación de los circuitos de luces	UNI	24	117.696	2.824.704
110	72131601-012	Alimentación de los circuitos de tomas	UNI	12	117.696	1.412.352
111	72131601-012	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UNI	8	127.433	1.019.464
112	72131601-012	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UNI	16	282.860	4.525.760
113	72131601-012	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores con interruptor unipolar de encendido/apagado.	UNI	8	144.189	1.153.512
114	72131601-010	Mobiliarios: Pizarrón (Ver EETT MEC)	UNI	4	1.874.373	7.497.492
115	72131601-013	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	GL	1	1.624.862	1.624.862
		LOTE N° 5				
1	82101502-004	**ESC. BAS. Nº 5097 MARIA RITA FIGARI DE POLETTI** - DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS: REPARACIÓN DE 1 BLOQUE DE 3 AULAS + DIRECCIÓN: Provisión y colocación de Cartel de Obra: chapa galvanizada Nº24	GL	1	1.411.865	1.411.865
2	72131601-9974	Marcación y replanteo	M2	171,55	6.271	1.075.790
3	72141510-001	Demoliciones: Desmonte de tejas sin recuperación	M2	216,65	24.050	5.210.433
4	72141510-001	Demolición de Instalación Eléctrica: artefactos de iluminacion, ventiladores, tableros.	GL	1	1.233.353	1.233.353
5	72141510-001	Demolición de pisos	M2	211,55	20.000	4.231.000
6	72141510-001	Demolición de zócalos	ml	82,25	11.022	906.560
7	72141510-001	Desmonte de aberturas: puertas de madera con sus marcos	UNI	4	90.878	363.512
8	72141510-001	Desmonte de aberturas: ventanas tipo balancines	UNI	11	90.878	999.658
9	72131601-008	Albañilerías: Envarillado de muros tipo Z	GL	1	1.168.440	1.168.440
10	72131601-008	Reparación de revoques en varias zonas	GL	1	1.622.833	1.622.833
11	72131601-008	Revoque de mochetas de aberturas	ml	57,4	34.401	1.974.617
12	72131601-008	Revoque de vigas cumbrera y galería de H° A°	M2	24,9	46.495	1.157.726
13	72131601-007	Techo: Provisión y colocación de teja tipo "española" de color uniforme	M2	216,65	181.751	39.376.354
14	72131601-009	Pisos y contrapisos: Contrapiso de H° de cascotes de 10cm.	M2	211,55	44.674	9.450.785
15	72131601-009	Carpeta alisada base para asiento de piso cerámico.	M2	211,55	40.701	8.610.297
16	72131601-009	Provisión y colocación de piso de cerámica esmaltada PEI 5 antideslizante.	M2	211,55	40.701	8.610.297
17	72131601-009	Provisión y colocación de zócalo de cerámica esmaltada. Mismo material del piso.	ml	82,25	30.827	2.535.521
18	72131601-010	Aberturas de madera y metálicas: Provisión y colocación de puerta metálica 0,90x2,10m. Incluye marco y herrajes.	UNI	4	1.330.723	5.322.892
19	72131601-010	Provisión y colocación de ventana tipo "Balancín" de 1.00/1.50x1.20m. No incluye vidrios.	M2	18,6	397.591	7.395.193
20	72131601-011	Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaleta y caño de bajada de chapa galvanizada. Desarrollo 40cm.	ml	51,7	97.370	5.034.029
21	72131601-012	Pinturas: De paredes interior y exterior y pilares de galerira con pintura al látex con enduido	M2	470,3	39.756	18.697.247
22	72131601-012	De vigas cumbrera y de galería al látex	M2	24,9	33.505	834.275
23	72131601-012	De techo: tejuelones al barniz y tirantes y vigas de madera al sintético	M2	216,65	33.554	7.269.474
24	72131601-012	De puertas metálicas al sintético	M2	17,6	38.948	685.485
25	72131601-012	De balancines al sintético	M2	18,6	42.190	784.734
26	72131601-012	De canaleta y caño de bajada con pintura sintética.	ml	51,7	27.906	1.442.740
27	72131601-012	De ladrillejos vistos con pintura sintética	M2	26,65	42.200	1.124.630
28	72131601-012	Provisión y colocación de vidrio de 4 mm para balancines.	M2	18,6	172.832	3.214.675
29	72131601-001	Instalación eléctrica: Alimentación de Tablero Pincipal	GL	1	4.608.846	4.608.846
30	72131601-001	Alimentación de Tablero Seccional desde Tablero Principal	UNI	3	1.038.613	3.115.839
31	72131601-001	Alimentación, provisión y colocación de Tablero de comando de ventiladores TCV	UNI	4	778.960	3.115.840
32	72131601-001	Provisión y colocación de Tablero Principal de 20 AG con barra de fase y neutro	UNI	1	1.330.723	1.330.723
33	72131601-001	Provisión y colocación de Tablero Seccional de 10 AG	UNI	3	746.503	2.239.509
34	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	UNI	19	125.364	2.381.916
35	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	UNI	12	125.364	1.504.368
36	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UNI	7	135.101	945.707
37	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UNI	14	272.636	3.816.904
38	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores con interruptor unipolar de encendido/apagado.	UNI	5	149.300	746.500
39	72131601-010	Pizarrón (pintura al sintético de pizarrones existentes)	M2	9,4	44.790	421.026
40	72131601-009	Guarda obra: muro de nivelación de 0,15m	GL	1	948.826	948.826
41	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes de 10cm. (baño)	M2	39	44.674	1.742.286
42	72131601-009	Carpeta alisada	M2	39	40.701	1.587.339
43	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros	GL	1	1.624.862	1.624.862
44	72131601-002	**ESC. BAS. Nº 488 ESPIRIDION H. GALEANO** - DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS CNIA. COSTA PUCÚ: CONSTRUCCIÓN DE 1 BLOQUE DE 2 AULAS: Limpieza y preparación del terreno.	GL	1	778.960	778.960
45	72131601-002	Tala y poda de árboles pequeños	GL	1	778.960	778.960
46	72131601-9974	Marcación y replanteo	M2	124,7	6.115	762.541
47	82101502-004	Provisión y Colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimension 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y en vertical, soporte compuesto por 2 caños cuadrados de 50x50mm de sección y pared 1,50mm	UNI	1	1.411.865	1.411.865
48	72131601-003	Fundaciones: Excavación de suelo duro para cimiento con PBC.	M3	23,4	66.533	1.556.872
49	72131601-003	Carga de cimiento con PBC.	M3	23,4	444.328	10.397.275
50	72131601-003	Estructura de HºAº: Vigas (cumbrera y de galería) y dado de H° A°	M3	2,5	2.227.339	5.568.348
51	72131601-003	Encadenados (inferior y superior) de H° A°	M3	3,8	2.227.339	8.463.888
52	72131601-003	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	UNI	2	1.265.810	2.531.620

CCG

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL

ING. ALFREDO LEZCANO
RUC 618 172 -4
CORONEL ROMERO Nº 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

PRESUPUESTO GOBERNACION DE CORDILLERA

ITEMS	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD_ MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
53	72102504-002	Muros de nivelación: De 0.45 mts.	M2	5,5	259.647	1.428.059
54	72102504-002	De 0.30 mts.	M2	13,1	175.266	2.295.985
55	72102504-002	De 0.60 mts. para pilares	M2	1	305.089	305.089
56	72102504-002	Relleno y apisonado de interiores	M3	50	98.588	4.929.400
57	72102504-002	Aislación asfáltica: De paredes	M2	11	44.790	492.690
58	72102504-002	Muros de elevación: De 0.30 para revocar	M2	20	175.266	3.505.320
59	72102504-002	De 0.15 para revocar	M2	7	113.598	795.186
60	72102504-002	De 0.30 visto ambas caras de ladrillos prensados de tres agujeros, color uniforme	M2	52	259.653	13.501.956
61	72102504-002	De 0.15 visto a una cara de ladrillos prensados de tres agujeros, color uniforme	M2	64	146.055	9.347.520
62	72102504-002	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	32	24.184	773.888
63	72131601-015	Pilares de mampostería visto con nucleo de HºAº de 0.45x0.45 para galería de ladrillos prensados de 3 agujeros color uniforme, incluye capitel según detalle	ml	11	298.601	3.284.611
64	72131601-007	Techo: De tejas con tejuelones prensados a máquina,color uniforme sobre tirantes prefabricados de Hº Aº de 2" x 6" . Listón de borde de 1 ½" x 3"	M2	161	385.747	62.105.267
65	72131601-008	Revoques: De paredes interior y exterior a 2 capas y de loseta de acceso	M2	108	38.298	4.136.184
66	72131601-008	De vigas cumbrera y galería de H° A°	M2	26	46.088	1.198.288
67	72131601-008	Mocheta lineal en balancines	ml	43	35.053	1.507.279
68	72131601-009	Pisos: Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	114	43.487	4.957.518
69	72131601-009	Carpeta alisada base de piso cerámico	M2	114	41.407	4.720.398
70	72131601-009	Piso de cerámica esmaltada antideslizante PEI 5	M2	114	125.364	14.291.496
71	72131601-009	Zócalo de cerámica esmaltada	ml	67	34.080	2.283.360
72	72131601-010	Aberturas metálicas: Provisión y colocación de puerta de chapa doblada con marco de chapa doblada y herrajes . Dimensión 1.20x2.10m	UNI	2	1.525.463	3.050.926
73	72131601-010	Provisión y colocación de ventana tipo "balancin". Dimensión 1.50x1.20m.	UNI	8	551.763	4.414.104
74	72131601-010	Alféizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	43	223.951	9.629.893
75	72131601-012	Pinturas: De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	26	17.527	455.702
76	72131601-012	De paredes revocadas al latex	M2	26	28.155	732.030
77	72131601-012	De viga cumbrera y galería al latex	M2	43	31.563	1.357.209
78	72131601-012	De balancines con pintura sintética	M2	14,4	40.243	579.499
79	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro. Incluye paredes,interiores - exteriores, y pilares de galería (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	190	26.614	5.056.660
80	72131601-012	De techo: Incluye tejuelones, tirantes y listones de borde con pintura sintética.	M2	147	49.983	7.347.501
81	72131601-012	De puerta de metálica con pintura sintética	M2	11	37.487	412.357
82	72131601-012	De canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ml	45	28.561	1.285.245
83	72131601-012	Provisión y colocación de vidrio de 4 mm para balancines.	M2	14,4	172.832	2.488.781
84	72131601-011	Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaleta y caño de bajada de chapa galvanizada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	45	97.370	4.381.650
85	72131601-011	Guarda obra, ancho 1m: mamposteria de nivelación de 0,15m	GL	1	581.202	581.202
86	72131601-011	Guarda obra, ancho 1m: contrapiso de Hº de cascotes 10cm de esp.	M2	50	43.487	2.174.350
87	72131601-011	Carpeta alisada	M2	50	41.407	2.070.350
88	72131601-011	Instalación eléctrica: Alimentación del Tablero Principal	GL	1	2.921.100	2.921.100
89	72131601-011	Alimentación del Tablero Seccional desde el Tablero Principal	GL	1	1.298.266	1.298.266
90	72131601-011	Provisión y colocación de Tablero Principal de 15 AG con barra de fase y neutro	UNI	1	811.416	811.416
91	72131601-011	Provisión y colocación de Tablero Seccional para 6 llaves TM.	UNI	1	616.676	616.676
92	72131601-011	Provisión, colocación y alimentación de Tablero de comando de ventiladores TCV	UNI	2	681.590	1.363.180
93	72131601-011	Alimentación de los circuitos de luces	UNI	12	120.496	1.445.952
94	72131601-011	Alimentación de los circuitos de tomas	UNI	6	120.496	722.976
95	72131601-011	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UNI	4	130.233	520.932
96	72131601-011	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UNI	8	266.144	2.129.152
97	72131601-011	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores con 1 interruptor unipolar de encendido/apagado	UNI	4	149.300	597.200
98	72131601-011	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cms.	UNI	2	308.338	616.676
99	72131601-9984	Rampa peatonal. Ancho 2,05m (De pilar a pared). Pendiente máx. 10%	GL	1	1.041.859	1.041.859
100	72131601-010	Pizarrón (Ver EETT MEC)	UNI	2	1.533.578	3.067.156
101	72131601-013	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	GL	1	1.509.235	1.509.235
102	72131601-002	**ESC. BAS. Nº 1536 RVDO. P. ANGEL ROSA CARDENAS** - DISTRITO DE ARROYOS Y ESTEROS CÑÍA. ITACUÁ: CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO DE 5,80x6,80: Demolición de muros de P.B.C	GL	1	519.306	519.306
103	72131601-002	Retiro de sobrantes	GL	1	389.480	389.480
104	72131601-002	Limpieza y preparación del terreno.	GL	1	1.363.180	1.363.180
105	72131601-9974	Marcación y Replanteo.	M2	63,6	6.115	388.914
106	82101502-004	Provisión y Colocación de Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m sobre estructura o costillas de caños cuadrados de 25x25mm en horizontal y en vertical, soporte compuesto por 2 caños cuadrados	UNI	1	1.411.865	1.411.865
107	72131601-003	Fundaciones: Excavación de suelo duro para cimiento con PBC.	M3	14	66.536	931.504
108	72131601-003	Carga de cimiento con PBC.	M3	14	44.140	617.960
109	72131601-003	Estructura de HºAº: Vigas y dado de H° A°	M3	1,2	2.227.339	2.672.807
110	72131601-003	Encadenados de H° A°	M3	2,2	2.227.339	4.900.146
111	72131601-003	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	GL	1	616.676	616.676
112	72102504-002	Muros de nivelación: De 0.45 mts.	M2	3,6	259.647	934.729
113	72102504-002	De 0.30 mts.	M2	7,5	178.508	1.338.810
114	72102504-002	De 0.60 mts. para pilares	M2	0,6	305.089	183.053
115	72102504-002	Relleno y apisonado de interiores	M3	25	98.588	2.464.700
116	72102504-002	Aislación asfáltica: De paredes	M2	16	41.544	664.704
117	72102504-002	Muros de elevación: De 0.30 para revocar	M2	13,5	175.266	2.366.091
118	72102504-002	De 0.15 para revocar	M2	3,4	117.000	397.800
119	72102504-002	De 0.30 visto ambas caras de ladrillos prensados de tres agujeros, color uniforme	M2	34,5	259.653	8.958.029
120	72102504-002	De 0.15 visto a una cara de ladrillos prensados de tres agujeros, color uniforme	M2	32	146.055	4.673.760
121	72102504-002	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ml	16	25.158	402.528

CCG

CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL

ING. ALFREDO LEZCANO
RUC 618 172 -4
CORONEL ROMERO Nº 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492

PRESUPUESTO GOBERNACION DE CORDILLERA

ITEMS	CODIGO CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDAD_ MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
122	72131601-015	Pilares de mampostería visto con nucleo de HºAº de 0.45x0.45 para galería de ladrillos prensados de 3 agujeros color uniforme, incluye capitel según detalle	ml	6,6	311.584	2.056.454
123	72131601-007	Techo: De tejas con tejuelones prensados a máquina,color uniforme sobre tirantes prefabricados de Hº Aº de 2" x 6" . Listón de borde de 1 ½" x 3"	M2	86	385.747	33.174.242
124	72131601-008	Revoques:Interior y exterior a una capa. Incluye paredes y encadenado superior por dentro y por fuera	M2	54	40.409	2.182.086
125	72131601-008	De vigas cumbrera y galería de H° A°	M2	13	44.790	582.270
126	72131601-008	Mocheta lineal en balancines	ml	25,6	35.053	897.357
127	72131601-009	Pisos: Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	M2	57	43.487	2.478.759
128	72131601-009	Carpeta alisada base de piso cerámico	M2	57	41.894	2.387.958
129	72131601-009	Piso de cerámica esmaltada antideslizante PEI 5	M2	57	125.364	7.145.748
130	72131601-009	Zócalo de cerámica esmaltada	ml	34	34.080	1.158.720
131	72131601-010	Aberturas metálicas: Provisión y colocación de puerta de chapa doblada con marco de chapa doblada y herrajes . Dimensión 1.20x2.10m	UNI	1	1.525.463	1.525.463
132	72131601-010	Provisión y colocación de ventana tipo "balancin". Dimensión 1.50x1.20m.	UNI	4	551.763	2.207.052
133	72131601-010	Alféizar de ventanas: De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ml	25,6	22.395	573.312
134	72131601-012	Pinturas: De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	54	17.527	946.458
135	72131601-012	De paredes revocadas al latex	M2	54	28.155	1.520.370
136	72131601-012	De pilares vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	12	26.614	319.368
137	72131601-012	De viga cumbrera y galería al latex	M2	13	31.563	410.319
138	72131601-012	De balancines con pintura sintética	M2	7,2	40.243	289.750
139	72131601-012	De ladrillos vistos con antimoho incoloro. (limpieza de ladrillos vistos con ácido muriático y patinal D)	M2	115	26.611	3.060.265
140	72131601-012	De techo: Incluye tejuelones, tirantes y listones de borde con pintura sintética.	M2	78	49.980	3.898.440
141	72131601-012	De puerta metálica con pintura sintética	M2	5,5	40.243	221.337
142	72131601-012	De canaleta y caño de bajada con pintura sintètica	ml	30	28.561	856.830
143	72131601-012	Provisión y colocación de vidrio de 4 mm para balancines.	M2	7,2	172.832	1.244.390
144	72131601-011	Desagüe pluvial: Provisión y colocación de canaleta y caño de bajada de chapa galvanizada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ml	30	97.370	2.921.100
145	72131601-011	Guarda obra: mamposteria de nivelación de 0,15m	GL	1	1.226.862	1.226.862
146	72131601-011	Relleno y apisonado	M3	9	98.588	887.292
147	72131601-011	Contrapiso de H° de cascotes de 10cm.	M2	34	43.487	1.478.558
148	72131601-011	Carpeta alisada	M2	34	41.894	1.424.396
149	72102201-003	Instalación eléctrica: Alimentación del Tablero Principal	GL	1	3.067.155	3.067.155
150	72102201-003	Provisión y colocación de Tablero TS10 de 10 AG.	UNI	1	908.786	908.786
151	72102201-003	Provisión, colocación y alimentación de Tablero de comando de ventiladores TCV	UNI	1	714.046	714.046
152	72102201-003	Alimentación de los circuitos de luces	UNI	6	125.364	752.184
153	72102201-003	Alimentación de los circuitos de tomas	UNI	3	125.364	376.092
154	72102201-003	Alimentación de los circuitos de ventiladores	UNI	2	135.101	270.202
155	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	UNI	4	272.636	1.090.544
156	72102201-003	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería y exteriores con 1 interruptor unipolar de encendido/apagado	UNI	2	149.300	298.600
157	72102201-003	Registro eléctrico de 40 x 40 x 70 cms.	UNI	1	357.023	357.023
158	72131601-9984	Rampa peatonal. Ancho 2,05m (De pilar a pared). Pendiente máx. 10%	GL	1	1.041.859	1.041.859
159	72131601-010	Pizarrón (Ver EETT MEC)	UNI	1	1.508.018	1.508.018
160	72131601-013	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	GL	1	1.578.368	1.578.368
						2.809.274.744

ING. ALFREDO LEZCANO
CONSTRUCCIONES CIVILES EN GRAL C.C.G

Construcciones Civiles en Gral.
Ing. Alfredo Lezcano