COMPUTO METRICO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO, CORDÓN CUNETA Y CANALIZACIONES EN CALLES: NARANJAL - LORETO VEGA			
		Ubicación / Zona: Naranjal e/ Tajy y Loreto	
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UN.	COMPUTO INDICATIVO
1.0	MOVIMIENTO DE SUELOS		
1.1	Excavación no clasificada para limpieza total del sector a realizar el Muro de Piedra Bruta Colocada (129,00 x 0,50 x 0,40)	m3	25,80
1.2	Excavación para colocación de tubos y registros	m3	10,80
1.3	Terraplenado de material ripioso para calle Naranjal entre Tajy y Calle Sin Nombre (Largo= 104 m // Ancho= 2,00m // Alto prom= 0,30 m)	m3	57,00
1.4	Relleno y compactación entre Línea Municipal Awa Resort y Muro de PBC existente sobre Calle Naranjal	m3	14,40
2.0	TRABAJOS PRELIMINARES		
2.1	Demolición de Badén en Inicio de Calle Naranjal esq. Tajy	m2	15,00
2.2	Demolición con recuperación de muro de PBC "A" lado portante	m2	104,00
2.3	Demolición con recuperación de muro de PBC **"B"** lado derecho sobre calle Naranjal casi Callle Sin Nombre	m2	27,50
2.4	Demolición de Cordón Cuneta (lado izquierdo) sobre Calle Naranjal entre Tajy y Calle Sin Nombre	ml	104,00
2.5	Remoción borde de Hº en Registros cloacales en mal estado	un	2,00
2.6	Remoción de empedrado para Badén **"3"**	m2	59,80
2.7	Demolición de baden existente sobre calle Naranjal y Loreto Vega **"3"**	m2	23,40
3.0	CORDÓN CUNETA		
3.1	Cordón cuneta tipo Z (0,085 m2 de sección trasversal) de hormigón elaborado fck: 180 kg/cm2 con refuerzos de varillas en "L" de 0,53 m cada 3 metros para refuerzo sobre calle Naranjal **(lado izquierdo)** e/ Tajy y Calle Sin Nombre (Total: 109 metros lineales)	m3	9,48
4.0	PAVIMENTACIÓN TIPO EMPEDRADO		
4.1	Remoción y reposición de empedrado (Calles: Naranjal - Loreto Vega)	m2	1.736,23
4.2	Relleno de intersticios con piedra 6ta en empedrados (1 m3 por 75 m2)	m3	26,04
5.0	DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA: BADENES		
5.1	Badén de Hº Aº de hormigón elaborado fck: 210 kg/cm2 (Inicio Calle Naranjal y Tajy) **Nº 1** (7,50x2,00x0,18m)	m3	2,70
5.2	Badén de Hº Aº de hormigón elaborado fck: 210 kg/cm2 (Naranjal y Loreto Vega) **Nº 2** (13,00x2,00x0,18m)	m3	4,68
5.3	Badén de Hº Aº de hormigón elaborado fck: 210 kg/cm2 (Naranjal y Loreto Vega) **Nº 3** (13,00x2,00x0,18m)	m3	4,68
6	MURO DE PIEDRA BRUTA COLOCADA		
6.1	Muro de Piedra Bruta Colocada **"A"** - Para desagüe pluvial y contención - Lado izquierdo - (104,00 * 1,10 m * 0,50) (En parte con recuperación)	m3	57,20
6.2	Piso de hormigón elaborado fck: 180 kg/cm2 en Canal de Piedra Bruta Colocada **"A"** (104 ml)	m3	2,50
6.3	Muro de Piedra Bruta Colocada **"B"** - Para desagüe pluvial - Reparación - (25,00 * 1,10 m * 0,35) (En parte con recuperación)	m3	9,63
6.4	Viga de hormigón armado de refuerzo para contención cada 3 metros (0,10x0,10x0,80) sobre canal de PBC (unión entre cordón y canal de PBC)	m3	0,26
7	REGISTROS		

Ing. René Miglio
Director de Infra
Pública y S

7.1	**"R1"** Registro de captación con rejilla (incluye excavación, piso de Hº, muro de elevación con revoque impermeable	Un	1,00
7.2	**"R2"** Registro de captación con rejilla (cambiar tapa de Hº por rejilla, adaptar llegada de tubo de ø 40 cm, revoque imperm.)	Un	1,00
8	**TUBOS Y MURO DE FINAL DE DESCARGA**		
8.1	Tubos de Hº de ø 40 cm (conexiones entre Registros R1 y R2)	ml	7,00
8.2	Muro de Piedra Bruta Colocada en descarga final **"DF"** (4ml x1,10x0,30)	m3	1,80
8.3	Piso de hormigón elaborado fck: 180 kg/cm2 en **"DF"**	m3	0,24
8.4	Macizada, limpieza, reparación de tapa de Hº Aº de registro sobre **"DF"**	gl	1,00
8.5	Reposición borde de Hº en Registro cloacal, espesor= 25 cm	un.	2,00
8.6	Limpieza manual de Canales y tubos existentes sobre calle Naranjal y calle camino al vertedero (canales que aportan al canal a refaccionarse sobre calle Naranjal) (Total= 235 metros lineales)	Gl	1,00
9	**DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD Y CONTROL**		
9.1	Señalización y cartelería de obra	Gl	1,00
10	**LIMPIEZA**		
10.1	Limpieza total de obra	Gl	1,00

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Infraestructura Publica y Servicios

Miglio
de Infraestructura
ica y Servicios
dad de Encarnación