1.- PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

Item	codigo de catalogo	descripcion	cantidad	unidad	total general
1	72131701-002	Construccion de empedrado	1	GL	
sub item	trabajos a ejecutar	unidad	cantidad	precio unitario	precio total
1.1	Replanteo de obras	m2	898,0		
1.2	Levantamiento plani altimetro y marcacion	m3	898,0		
1.3	Preparacion de suelo natural	m2	898,0		
1.4	Colchon de arena lavada	m3	135,8		
1.5	Pavimento de piedra bruta	m2	897,7		
1.6	Cordon de hormigon	m	277,1		
1.7	Compactacion mecanica	m2	897,7		
1.8	Cartel de obras	gl	1,0		
1.9	Limpieza final de obras	gl	1,0		
			Monto Total		

2.- PLANO

Los planos por razones de espacio físico se encuentran publicados en el portal de contrataciones públicas (www.dncp.gov.py). VER ANEXO I