Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

Intendencia Municipal

Teléfono 0526 260 206

E-mail.: mgbcaballero@hotmail.com

Gral. Bernardino Caballero – Paraguay

Gral. Bernardino Caballero, 18 de abril de 2022

Señores

VILLSER COMERCIAL

RUC: 2082221-9

Presente:

En nombre y representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero, me dirijo a Usted a fin de solicitarle presupesto para la obra de construcción de cuneta de H° sobre la calle Europa transversal a la calle Garibaldi

N°	Rubro	Unidad	Cantidad
1	**Trabajos preliminares**		
1.1	Limpieza de cuneta	gl	1
2	**Alcantarillado**		
2.1	Excavación y carga de pbc para soportes de tubo de H°	m3	7,2
2.2	Losa de H° de supresión	m3	1,6
2.3	Provisión y colocación de tubos de H° de 0,7 m	un	8
2.4	Relleno y compactación	m3	40
3	**Cuneta de H°**		
3.1	Levantamiento planímetro	ml	277
3.2	Replanteo y marcación	m2	168
3.3	Cuneta de H° con junta de dilatación c/ 3cm , 277 m x 0,6 m x 0,1 m	m3	62
3.4	Baden de H° 12 m x 1 m	m2	12
3.5	Losa de H° A° en accesos 3 m x 2m x 0,15 cm	m3	0,9
3.6	Limpieza final y retiro de escombros	ml	150

Sin otro motivo, me despido

Atentamente

U.O.C .....

KAREN NATALIA COLMAN ORTIZ

Encargada de la UOC

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

18/04/22

VILLSER COMERCIAL

De Carlos Marcelino Chávez Mendoza
Bazán de Pedraza c/ 14 de mayo Nº 547
Email.: villser.comercial@gmail.com
Villeta - Paraguay

Villeta, 21 de abril de 2022

PRESUPUESTO

Señores:

MUNICIPALIDAD DE BERNARDINO CABALLERO

PRESENTE

Por la presente le remito el PRESUPUESTO solicitado para:

OBRA: Construcción de cuneta de H°
UBICACIÓN: Calle Europa transversal a la calle Garibaldi

N°	Rubro	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**Trabajos preliminares**				
1.1	Limpieza de cuneta	gl	1	2.000.000	2.000.000
2	**Alcantarillado**				
2.1	Excavación y carga de pbc para soportes de tubo de H°	m3	7,2	750.000	5.400.000
2.2	Losa de H° de supresión	m3	1,6	1.250.000	2.000.000
2.3	Provisión y colocación de tubos de H° de 0,7 m	un	8	950.000	7.600.000
2.4	Relleno y compactación	m3	40	120.000	4.800.000
3	**Cuneta de H°**				
3.1	Levantamiento planímetro	ml	277	13.550	3.753.350
3.2	Replanteo y maracion	m2	168	22.000	3.696.000
3.3	Cuneta de H° con junta de dilatación c/ 3cm , 277 m x 0,6 m x 0,1 m	m3	62	1.505.499	93.340.938
3.4	Baden de H° 12 m x 1 m	m2	12	700.000	8.400.000
3.5	Losa de H° A° en accesos 3 m x 2m x 0,15 cm	m3	0,9	3.350.000	3.015.000
3.6	Limpieza final y retiro de escombros	ml	150	30.000	4.500.000
Total					**138.505.288**

Son guaraníes ciento treinta y ocho millones quinientos cinco mil doscientos ochenta y ocho.

Este presupuesto es válido por 30 días.

VILLSER COMERCIAL
Carlos Marcelino Chávez Mendoza
RUC: 2082221 - 9
Villeta - Paraguay

Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

Intendencia Municipal

Teléfono 0526 260 206

E-mail.: mgbcaballero@hotmail.com

Gral. Bernardino Caballero – Paraguay

Gral. Bernardino Caballero, 18 de abril de 2022

Señores

ASOCIACION DE CONSERVACION VIAL BASTAN SERVICIOS

RUC: 80085977-4

Presente:

En nombre y representación de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero, me dirijo a Usted a fin de solicitarle presupesto para la obra de construcción de cuneta de H° sobre la calle Europa transversal a la calle Garibaldi

N°	Rubro	Unidad	Cantidad
1	**Trabajos preliminares**		
1.1	Limpieza de cuneta	gl	1
2	**Alcantarillado**		
2.1	Excavación y carga de pbc para soportes de tubo de H°	m3	7,2
2.2	Losa de H° de supresión	m3	1,6
2.3	Provisión y colocación de tubos de H° de 0,7 m	un	8
2.4	Relleno y compactación	m3	40
3	**Cuneta de H°**		
3.1	Levantamiento planímetro	ml	277
3.2	Replanteo y marcación	m2	168
3.3	Cuneta de H° con junta de dilatación c/ 3cm , 277 m x 0,6 m x 0,1 m	m3	62
3.4	Baden de H° 12 m x 1 m	m2	12
3.5	Losa de H° A° en accesos 3 m x 2m x 0,15 cm	m3	0,9
3.6	Limpieza final y retiro de escombros	ml	150

Sin otro motivo, me despido

Atentamente

U.O.C .....

KAREN NATALIA COLMAN ORTIZ

Encargada de la UOC

Asociación de Conservación Vial
Bastan Servicios
Villeta - Paraguay

18-ABRIL-2022

ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL "BASTAN SERVICIOS"

Construcción de Obras Públicas - Constructora
Villeta - Paraguay

PRESUPUESTO

ATENCIÓN: MUNICIPALIDAD DE GRAL BERNARDINO CABALLERO

FECHA: 21/04/2022

DIRECCIÓN: GRAL BERNARDINO CABALLERO – PARAGUAY

OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETA DE H°
UBICACIÓN: CALLE EUROPA TRANSVERSAL A LA CALLE GARIBALDI

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**				
1.1	LIMPIEZA DE CUNETA	GL	1	2.000.000	2.000.000
2	**ALCANTARILLADO**				
2.1	EXCAVACIÓN Y CARGA DE PBC PARA SOPORTES DE TUBO DE H°	M3	7,2	763.200	5.495.040
2.2	LOSA DE H° DE SUPRESION	M3	1,6	1.350.000	2.160.000
2.3	PROVISION Y COLOCACION DE TUBOS DE H° DE 0,7 M	UN	8	950.000	7.600.000
2.4	RELLENO Y COMPACTACION	M3	40	120.508	4.820.320
3	**CUNETA DE H°**				
3.1	LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO	ML	277	14.000	3.878.000
3.2	REPLANTEO Y MARACION	M2	168	23.536	3.954.048
3.3	CUNETA DE H° CON JUNTA DE DILATACION C/ 3CM , 277 M X 0,6 M X 0,1 M	M3	62	1.550.000	96.100.000
3.4	BADEN DE H° 12 M X 1 M	M2	12	651.110	7.813.320
3.5	LOSA DE H° A° EN ACCESOS 3 M X 2M X 0,15 CM	M3	0,9	3.388.000	3.049.200
3.6	LIMPIEZA FINAL Y RETIRO DE ESCOMBROS	ML	150	30.063	4.509.450
					141.379.378

FIRMA: .....

Asociación de Conservación Vial
Bastan Servicios
Villeta - Paraguay