Ministerio Público

República del Paraguay

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIÓN

ADENDA 01

Asunción, 09 julio de 2014

Señores:

Presente

Ref: Licitación Pública Nacional N° 04/2014 "Adquisición de muebles, enseres y otros" – ID 273.461----------

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. a fin de remitir la ADENDA Nº 01 al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación mencionada.

2. Requisitos para Calificación Posterior (IAO 36.1)

(e) Inspecciones y Pruebas en la etapa de evaluación

DONDE DICE:

Ítem	Muestra	Cumple	No Cumple
3	**Armario vertical (Alto)** Placa melamínica de BP color cedro o cedro oscuro Bisagra regulable con resorte de traba al cerrarse. Cerraduras con cilindro de alta seguridad.		
11	**Mesa centro 3** madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina con espesor de 25mm, densidad media de 600 kg/cm³ tapacantos en poliestireno		
15	**Silla giratoria 3 - Tipo Fiscal** Espuma anatómica en poliuretano de 70 mm de espesor. tejido sintético Ruedas autofrenadas de doble giro, diámetro de la rueda 50 mm cuerina de color negro		
18	**Silla reunión** espuma de 50mm de espesor, densidad D23 Eco cuero color negro. Tapajuntas en PVC rígido. tubo de acero 3mm con tratamiento anti-corrosivo y anti-ferrugo y terminación en pintura epóxica en color negro, horneado madera multilaminada de 10mm de espesor		

DEBE DECIR:

Ítem	Muestra	Cumple	No Cumple
3	**Armario vertical (Alto)** Placa melamínica de BP color cedro o cedro oscuro de **18 mm de espesor** Bisagra regulable con resorte de traba al cerrarse. Cerraduras con cilindro de alta seguridad.		

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Econ. Guido F. Burgos
Director U.O.C.
Ministerio Público

Ítem	Muestra	Cumple	No Cumple
11	**Mesa centro 3** Melamina (BP) con espesor de 18 mm., en color cedro o cedro oscuro. Tapacantos de 2.00 mm Tubo de acero 25x25x1.5 mm		
15	**Silla giratoria 3 - Tipo Fiscal** Espuma de poliuretano inyectado de 70 mm. de **espesor**, **densidad soft 35** o superior Ruedas autofrenadas de doble giro, diámetro de la rueda 50 mm. cuerina de color negro		
18	**Silla reunión** espuma de 50mm de espesor, densidad D23 **como mínimo** **Cuerina color negro.** Tapajuntas en PVC rígido. tubo de acero 3mm con tratamiento anti-corrosivo y anti-ferrugo y terminación en pintura epóxica en color negro, horneado madera multilaminada de 10mm de espesor		

Sección III. Suministros Requeridos

1. Especificaciones Técnicas

DONDE DICE:

ÍTEM 3 - Armario vertical (Alto)	
Paneles Separadores	Un panel separador vertical de 25 mm de espesor y estantes interiores de 18 mm separados a 39 cm entre sí con guías de colocación en un costado y en el panel separador.

DEBE DECIR:

ÍTEM 3 - Armario vertical (Alto)	
Paneles Separadores	Un panel separador vertical de **18 mm de espesor y panel separadores horizontales de 18 mm** separados a 39 cm entre sí con guías de colocación en un costado y en el panel separador.

DONDE DICE:

ÍTEM 5 - ESCRITORIO CATEGORIA 3 - Mesa para computadora	
Tipo	Estructura metálica de caños de acero de sección de 50 x 30 mm de espesor Chapa N° 18 plegada Planos laterales "11" Pintados con pintura apóxica color negro mate horneada, tapas modulares de PVC en los extremos años Plano de trabajo placa frontal cubre piernas (45 cm de altura como mínimo en placa melanina de baja presión (BP) de 18 mm imitación cedro o cedro. Oscuro. Adheridas a la estructura mediante 9 planchuelas y tornillos distribuidos uniformemente. Cantoneras de 20 x 50 mm molduras en PVC rígido color negro. Porta teclado de melanina de 18 mm con rulemanes de nylon y guías metálicas ajustadas a un soporte de chapa metálica maciza (chapa plegada N° 20) Módulos para gabinete de medida de 22 cm de ancho 48 cm de alto y 46 cm de largo. En p pared lateral perforación en forma de medialuna para pasacables en plano de trabajo pasacables de PVC. *Los materiales deben ser presentados a la Dirección de Obras y Proyectos para su aprobación antes de la ejecución.*
Medidas	1.20m x 0.70m, alto0.75m

ADENDA 01

DEBE DECIR

ÍTEM 5 - ESCRITORIO CATEGORIA 3 - Mesa para computadora	
Tipo	Estructura metálica de caños de acero de sección de 50 x 30 mm de espesor (Chapa N° 18 plegada) Planos laterales "II" Pintados con pintura epóxica color negro mate horneada, tapas **molduras** de PVC en los extremos **de los caños** Plano, de trabajo placa frontal cubre piernas (45 cm de altura como mínimo) en placa melanina de baja presión (BP) de 18 mm imitación cedro o cedro. Oscuro. Adheridas a la estructura mediante 9 planchuelas y tornillos distribuidos uniformemente. Cantoneras de 20 x 50 mm, molduras en PVC rígido color negro. Porta teclado de **melamina** de 18 mm con rulemanes de nylon y guías metálicas ajustadas a un soporte de chapa metálica maciza (chapa plegada N° 20) Módulo para gabinete de medida interior de 22 cm de ancho 48 cm de alto y 46 cm de largo. En pared lateral perforación en forma de medialuna para pasa cable en plano de trabajo pasa cable de PVC. *Los materiales deben ser presentados a la Dirección de Obras y Proyectos para su aprobación antes de la ejecución.*
Medidas	1.20m x 0.70m, alto 0.75m

DONDE DICE:

ÍTEM 11 - MESA CENTRO 3	
Tipo	Mesa centro tapa superior e inferior en madera aglomerada con resina fenólica y partículas de granulometría fina con espesor de 25mm, densidad media de 600 kg/cm³ y revestido con laminado melamínico de baja presión en ambas caras, color cedro resistente a abrasivos bordes rectos encabezados con tapacantos en poliestireno y superficie visible lisa, con espesor de 2.0 mm en el mismo color de la tapa y radio ergonómico de contacto con el usuario de acuerdo con las normas NBR 13965 y NBR 13966, tapa inferior fijada a la estructura a través de tornillos rosca auto cortante tipo chipboard con Ø 5mm x 40 y tapa superior fijada a través de soportes totalmente en acero inoxidable con gran resistencia mecánica y alta resistencia a la oxidación, fijados a la estructura lateral a través de tornillo M6x40, con pastilla distanciadora de PU. Estructura metálica confeccionada en tubo de acero SAE 1020 25x35x1,5mm, de formato rectangular y con travesaños de sustentación para tapas inferior y superior, con revestimiento cromado y punteras de acabamiento internas en color negro. *Todos los materiales deben ser presentados a la Dirección de Obras y Proyectos para su aprobación antes de la ejecución*
Medidas	1,50 m x 0.60m; alto 0.48 m

DEBE DECIR

ÍTEM 11 - MESA CENTRO 3	
Tipo	Mesa centro tapa superior e inferior en melamina (BP) con espesor de 18 mm., en color cedro o cedro oscuro. Tapacantos de 2.00 mm. de espesor, en el mismo color de la tapa en color cedro o cedro oscuro. Tapa inferior fijada a la estructura a través de tornillos rosca auto cortante tipo chipboard y tapa superior fijada a través de soportes totalmente en acero inoxidable, fijado a la estructura lateral a través de tornillos específicos para dicho material, con pastilla distanciadora de PU. Estructura metálica confeccionada en tubo de acero 25x25x1.5 mm., de formato cuadrangular y con travesaños de sustentación para tapas inferior y superior, con revestimiento cromado y punteras de acabamiento internas en color negro.
	Todas las medidas deberán ser verificadas en obra *Todos los materiales deben ser presentados a la Dirección de Obras y Proyectos para su aprobación antes de la ejecución*
Medidas	1,50 m largo x 0.60m ancho; 0.48 m alto

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Econ. Guido F. Burgos
Director U.O.C.
Ministerio Público

ADENDA 01

DONDE DICE:

ÍTEM 15 - SILLA giratoria 3 -tipo Fiscal	
Tapizado	En cuerina de color negro, sobre espuma de poliuretano inyectado de 70 mm de densidad o superior,

DEBE DECIR:

ÍTEM 15 - SILLA giratoria 3 -tipo Fiscal	
Tapizado	En cuerina de color negro, sobre espuma de poliuretano de 70 mm. de **espesor**, **densidad soft 35** o superior,

DONDE DICE:

ÍTEM 18 - SILLA REUNÓN	
Tipo	Respaldo medio con espuma de 50mm de espesor, densidad D23, revertida en eco cuero color negro. Asiento con espuma de 50mm de espesor, densidad D35, con alma interna en madera multilaminada de 10mm de espesor. Revestido en eco cuero color negro. Estructura de unión del asiento con el respaldo en tubo de acero 3mm con tratamiento anti-corrosivo y anti-ferrugo y terminación en pintura epóxica en color negro, horneado. Tapajuntas en PVC rígido. Base (patas, asiento y respaldo), en tubo de acero 25mm, con tratamiento anti-corrosivo y anti-ferrugoso y terminación con pintura epoxi color metálico claro, horneado, con punteras de PVC rígido de dos durezas. Fijación del acolchado a la estructura a través de madera multilaminada de 10mm de espesor sujeta a la estructura a través de tornillos específicos para dicho material.

DEBE DECIR:

ÍTEM 18 - SILLA REUNÓN	
Tipo	Respaldo medio con espuma de 50mm de espesor, densidad D23 **como mínimo**, revestida en **cuerina** color negro. Asiento con espuma de 50mm de espesor, densidad D35, con alma interna en madera multilaminada de 10mm de espesor. Revestido en **cuerina** color negro. Estructura de unión del asiento con el respaldo en tubo de acero 3mm con tratamiento anti-corrosivo y anti-ferrugo y terminación en pintura epóxica en color negro, horneado. Tapajuntas en PVC rígido. Base (patas, asiento y respaldo), en tubo de acero 25mm, con tratamiento anti-corrosivo y anti-ferrugoso y terminación con pintura epoxi color metálico claro, horneado, con punteras de PVC rígido de dos durezas. Fijación del acolchado a la estructura a través de madera multilaminada de 10mm de espesor sujeta a la estructura a través de tornillos específicos para dicho material.

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Econ. Guido F. Burgos F.
Director U.O.C.
Ministerio Público

ADENDA 01

DONDE DICE:

ÍTEM 19 - SOFA DE 2 CUERPOS	
Estructura	La almohada del asiento está compuesta con espuma laminada Soft. De Alta Densidad con 14 cm. De espesor y el respaldo con espuma laminada Soft de alta densidad con 14 cm. De espesor. Para mayor confort en el asiento será utilizado goma elástica de alta resistencia. El respaldo tendrá una inclinación de 102ª.
Observación	*los materiales deben ser presentados a la Dirección de Obras y Proyectos para su aprobación antes de la ejecución*

DEBE DECIR:

ÍTEM 19 - SOFA DE 2 CUERPOS	
Estructura	La almohada del asiento está compuesta con espuma laminada **Soft densidad 23 como mínimo** con 14 cm. de espesor **(con resortes metálicos)** y el respaldo con espuma laminada **Soft densidad 23 como mínimo** con 14 cm. de espesor. Para mayor confort en el asiento será utilizado goma elástica de alta resistencia. El respaldo tendrá una inclinación de 102ª.
Observación	*Los materiales deben ser presentados a la Dirección de Obras y Proyectos para su aprobación antes de la ejecución*
Medidas	2.00 m. x 0,90 m alto

DONDE DICE:

ÍTEM 20 - CAMAS INDIVIDUALES CON COLCHON	
Tipo	en madera de cedro con parrilla de madera dura, con semilustre de terminación, con colchones de espuma de poliuretano de alta densidad y forros hipoalergenicos de 15 cm x 0,80 x 1,90

DEBE DECIR:

ÍTEM 20 - CAMAS INDIVIDUALES CON COLCHON	
Tipo	en madera de cedro con parrilla de madera dura, con semilustre de terminación, con colchones de espuma de flexible de poliuretano **Densidad D23 como mínimo** y forros hipoalergenicos de 15 cm x 0,80 m. x 1,90 m.

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Econ. Guido F. Burgos F.
Director UOC
Ministerio Público

2. Plan de Entrega (Bienes)

DONDE DICE:

Ítem	Concepto	Cantidad	Fecha(s) Final(es) de Entrega de los Bienes
1	Armario alto con puerta de vidrio	2	Deberán confeccionar como máximo dentro de los ocho días hábiles después de firmado el contrato de adjudicación, la cantidad de una (1) MUESTRA del o de los mueble/s adjudicados conforme a las especificaciones técnicas detalladas que será/n fiscalizado/s y supervisado/s por un funcionario de la Dirección de Obras y Proyectos del Ministerio Público, quien se expedirá por escrito en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles después de recibida la muestra para su posterior elaboración en serie. El proveedor adjudicado deberá retirar el informe de evaluación de muestras en un plazo de hasta 5 días posteriores a la presentación de su/s muestra/s, transcurrido este tiempo se dará como notificado al Proveedor de la aceptación o rechazo de lo presentado. Si la muestra no satisface los requerimientos o se encontrara con defectos el adjudicado tendrá tiempo de corregirla hasta 5 (cinco) días después de la comunicación, no pudiendo exceder 2 (dos) veces el pedido de corrección de defectos; caso contrario se procederá a la rescisión del contrato. **Entrega total de los muebles adjudicados dentro de los 90 días corridos contados desde la firma del contrato** en el Dpto. De Suministro ubicado en Sta. Mónica esq. Enfermera Clarita en el horario de 07:00 horas a 13:00 horas previo acuerdo común entre las partes. Obs. Los muebles adjudicados se podrán entregar de forma parcial. El encargado de la recepción será el Jefe del Departamento de Suministros del Ministerio Público.
2	Armario bajo	239	
3	Armario vertical (Alto)	159	
4	Escritorio Categoría 2	300	
5	Escritorio Categoría 3 - Mesa para computadora	50	
6	Escritorio Categoría 4	46	
7	Escritorio categoría 6 con cajonera y bandeja porta teclado	70	
8	Escritorio de 6 cajones	30	
9	Estantes metálicos	148	
10	Tandem de 4 asientos	154	
11	Mesa centro 3	11	
12	Mesa de reunión ovalada de 8 lugares	9	
13	Mesa niño	22	
14	Juego de mesa comedor con 6 sillas	1	

DEBE DECIR:

Ítem	Concepto	Cantidad	Fecha(s) Final(es) de Entrega de los Bienes
1	Armario alto con puerta de vidrio	2	Deberán confeccionar como máximo dentro de los ocho días hábiles después de firmado el contrato de adjudicación, la cantidad de una (1) MUESTRA del o de los mueble/s adjudicados conforme a las especificaciones técnicas detalladas que será/n fiscalizado/s y supervisado/s por un funcionario de la Dirección de Obras y Proyectos del Ministerio Público, quien se expedirá por escrito en un plazo máximo de 2 (dos) días hábiles después de recibida la muestra para su posterior elaboración en serie. El proveedor adjudicado deberá retirar el informe de evaluación de muestras en un plazo de hasta 5 días posteriores a la presentación de su/s muestra/s, transcurrido este tiempo se dará como notificado al Proveedor de la aceptación o
2	Armario bajo	239	
3	Armario vertical (Alto)	159	
4	Escritorio Categoría 2	300	
5	Escritorio Categoría 3 - Mesa para computadora	50	
6	Escritorio Categoría 4	46	
7	Escritorio categoría 6 con cajonera y bandeja porta teclado	70	

Ítem	Concepto	Cantidad	Fecha(s) Final(es) de Entrega de los Bienes
8	Escritorio de 6 cajones	30	rechazo de lo presentado. Si la muestra no satisface los requerimientos o se encontrara con defectos el adjudicado tendrá tiempo de corregirla hasta 5 (cinco) días después de la comunicación, no pudiendo exceder 2 (dos) veces el pedido de corrección de defectos; caso contrario se procederá a la rescisión del contrato. **Entrega total de los muebles adjudicados dentro de los 60 días corridos contados desde la firma del contrato** en el Dpto. De Suministro ubicado en Sta. Mónica esq. Enfermera Clarita en el horario de 07:00 horas a 13:00 horas previo acuerdo común entre las partes. Obs. Los muebles adjudicados se podrán entregar de forma parcial. El encargado de la recepción será el Jefe del Departamento de Suministros del Ministerio Público.
9	Estantes metálicos	148	
10	Tandem de 4 asientos	154	
11	Mesa centro 3	11	
12	Mesa de reunión ovalada de 8 lugares	9	
13	Mesa niño	22	
14	Juego de mesa comedor con 6 sillas	1	

Sección V.
Modelo de Contrato N°_____

DONDE DICE:

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones es decir a partir de la firma del Contrato por ambas partes **dentro de los 90 (noventa) días corridos desde el ítem 1 al 14**; **dentro de los 60 (sesenta) días corridos los ítems 15 al 19**, y **dentro de los 30 (treinta) días corridos los ítems 20 al 22**, en el Depósito de Suministros del Ministerio Público ubicado en Sta. Mónica esq. Enfermera Clarita, previo acuerdo común entre las partes. Las entregas podrán ser de forma parcial.

El encargado de la recepción será el Jefe del Departamento de Suministros del Ministerio Público

DEBE DECIR

7. PLAZO, LUGAR Y CONDICIONES DE LA PROVISIÓN DE BIENES.

Los bienes deben ser entregados dentro de los plazos establecidos en el Plan de Entregas del Pliego de Bases y Condiciones es decir a partir de la firma del Contrato por ambas partes **dentro de los 60 (sesenta) días corridos los ítems 1 al 19**, y **dentro de los 30 (treinta) días corridos los ítems 20 al 22**, en el Depósito de Suministros del Ministerio Público ubicado en Sta. Mónica esq. Enfermera Clarita, previo acuerdo común entre las partes.
Las entregas podrán ser de forma parcial.

El encargado de la recepción será el Jefe del Departamento de Suministros del Ministerio Público

Atentamente

Ministerio Público
República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACION

Econ. Guido E. Burgos F.
Director U.O.C.
Ministerio Público